



14-12-2017
Bogdan
P. F. Pawlowski
M. F. Pawlowski
Wpłynęło: 28.03.2017
L.dz.: 1407
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Miasta Kędzierzyn-Koźle

OSR.7012.6.13.2017.DK

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
w miejscu

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.01.2017 Nr IRE-DS.7011.20.2015.2017.BP, w sprawie wydania warunków technicznych oraz przekazania danych i informacji do budowy oświetlenia, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE Przebudowa oświetlenia ul. Kraszewskiego

1. Projektowane oświetlenie można podłączyć do najbliższego obwodu latarni gminnych, zasilanych z szafki SOU-5340, obwód nr 1, słup nr 01/08 lub 01/09, pod warunkiem, że projektowana moc nie przekroczy mocy umownej. W przeciwnym wypadku należy wystąpić do Spółki Tauron Dystrybucja o zwiększenie mocy przyłączeniowej.
2. W ramach inwestycji należy przewidzieć do wymiany słupy nr 01/08, 01/09 przy ul. Kraszewskiego.
3. Projektowana instalacja oświetlenia winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
4. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem, z wykonanym do wysokości wnętrza rewizyjnej specjalnym zabezpieczeniem przed moczeniem psów i solą używaną do utrzymywania zimowego drog oraz oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED, z możliwością zabudowy wewnątrz sterownika firmy PHILIPS, z zasilaczem umożliwiający sterowanie strumieniem świetlnym, sterownik komunikujący się z układem zasilającym oprawy przewodowo za pośrednictwem sygnału DALI lub 0-10V - - moc opraw należy dobrać w zależności od wysokości i lokalizacji słupów.

Sprawę prowadzi: Daniel Kielkiewicz
Tel. 77 40 50 386



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. +48 77 40 50 388
fax +48 77 40 34 474
e-mail: osi@kedzierzynkozie.pl

Zastępca Kierownika
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Jan Kwiczak

Załącznik Nr 2 do Umowy Nr 0518/08/0456 z dnia 14.08.2008r

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ODBIORU

Dokładny adres obiektu/lokalu (miejsca odbioru energii elektrycznej)

Nazwisko/Nazwa odbiorcy:

URZĄD MIASTA

Ulica:

PIRAMOWICZA

nr domu:

32

nr mieszkania:

Miejscowość:

KĘDZIEŹYŃ - KOŹŁE

Kod:

47-200

Nazwa obiektu/lokalu:

OSWIEŃCIE ULICZNE PRZY UL. GŁUBCZYŃSKIEJ

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYŁĄCZONEGO OBIEKTU

Napięcie znamionowe odbiorników elektrycznych:

380/220

V

Ilość faz:

3

Sumaryczna moc odbiorników zainstalowanych w obiekcie/lokalu: 2,0 kW, w tym:

Moc odbiorników 1 - fazowych

oświetlenie

2,0

kW

przepływowe podgrz. wody

—

kW

grzejnictwo

—

kW

silniki elektryczne

—

kW

spawarki, zgrzewarki

—

kW

pozostałe urządzenia

—

kW

moc największego urządzenia

0,1

kW

Moc odbiorników 3 - fazowych

kuchnie elektryczne

—

kW

przepływowe podgrz. wody

—

kW

grzejnictwo

—

kW

silniki elektryczne

—

kW

spawarki, zgrzewarki

—

kW

pozostałe urządzenia

—

kW

moc największego urządzenia

—

kW

Przevidywane roczne zużycie energii elektr.

kWh

Wybrany rodzaj grupy taryfowej, w której odbiorca chce być rozliczany

II 512

Przyłącze, na którym odbywa się odbiór energii elektrycznej

220/220 KABLOWE - 22-4496

Wielkość zabezpieczenia głównego przedlicznikowego:

3

x

16

A

Lokalizacja licznika (układu pomiarowo-rozliczeniowego)

STAFKA 504 - 5340

Data sporządzenia


11-08-2003

URZĄD MIASTA

Wydział Inwestycji i Remontów
INSPEKTOR NADZORU
Inż. Andrzej Podpił
UP: 05/08-49/91

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA ENERGETYCZNEGO

objektu/lokalu określonego na odwrocie



Schemat ideowy zasilania złącza ZK-1a i szafy oświetlenia ulicznego SOU-3

OCHRONA PRZECIWPORĄŻENIOWA JEST ZREALIZOWANA PRZED ZAŁOŻENIEM SAMODZIELNEGO ZASILANIA

17-08-2013
Data sporządzenia

URZĄD MIASTA
Wydział Inwestycji i Remontów
INSPEKCJA NADZORU
102
ul. Wolności 102
50-100 Wrocław
tel. 71 374 10 10
fax. 71 374 10 11
e-mail: biuro@um.wroclaw.pl

Kędzierzyn-Koźle, 2017-08-24

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Plac Wolności 13

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposób przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego
w K-Koźlu, ul. Piastowska 15
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 23.08.2017, Wydział Geodezji KKiN
Oznaczenie kancelaryjne: G.6630.102.2017

Opis przedmiotu narady:
Projekt linii kablowej oświetlenia ulicy Koźle, ul. Kraszewskiego
dz.1933/25,1933/23,1934,1933/22,1933/24

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowe "EMPIRIA" Sp. Jawna
47-223 KĘDZIERZYN-KOŹLE, ul. Witosa 6B

Inwestor:
Gmina Kędzierzyn- Koźle
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE, ul. Grzegorza Piramowicza 32

Płatnik:
Przedsiębiorstwo Handlowe "EMPIRIA" Sp. Jawna
47-223 KĘDZIERZYN-KOŹLE, ul. Witosa 6B

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:
Mgr inż. Waldemar Nowak – Geodeta Powiatowy

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:
Wg załącznika do protokołu


Stanowiska uczestników narady:
Wg załącznika do protokołu

Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
Wg załącznika do protokołu

Z upoważnienia Starosty
mgr inż. Waldemar Nowak
GEODETA POWIATOWY
KRĘSIKÓW, WYDZIAŁ GEODEZJI,
ZARZĄDCA, KEDZIERZYN-KOŹLE, PLAC WOLNOŚCI

LP	Nazwa instytucji	Uzgodniono/ Nie uzgodniono	Uwagi	Imię i Nazwisko / Podpis
1	Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji UM w K-Koźlu	uzgodniono	—	23.08.2017 Miot
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu	—	NIE STANIE SIĘ	
3	Powiatowy Zarząd Dróg w K - Koźlu	nie dotyczy	nie dotyczy	Radosław Góld
4	Rejon Dystrybucji Gazu w K - Koźlu	uzgodniono	OTG 3/354/160037213/2017 z dn. 18.08.2017	Anna Bomba
5	Tauron Dystrybucja w K - Koźlu	Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie Znak TP/004/OND3/1008620793/2017 Z dnia 22.08.2017	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Wydział Dokumentacji Specjalista ds. Dokumentacji	Bożena Koryl
6	Orange Polska S.A. w Opolu	—	NIE STANIE SIĘ	
7	Miejskie Wodociągi w K - Koźlu	UZGODNIŁO	—	PIOTR RAJAR
8	Dział Kanalizacji M.W. i K. w K- Koźlu	UZGODNIŁO	—	Krzysztof Boruch Frank
9	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w K- Koźlu	NIE UZGODNIŁO	uzgodnił bieżąco	Kobitka /bwl/
10	Architekt Miejski w K-Koźlu	uzgodniono	✓	Marek Paweł Miot
11	Wydział Zarządzania Drogami U.M. w K-Koźlu	uzgodniono	—	ALEXANDER RAJSKI
12	G. D. D.K. i A Rejon K - Koźle	nie dotyczy	—	Bożena Piliś
13	Zarząd Dróg Wojew. w Głubczycach	—	NIE STANIE SIĘ	
14	O.G.P. Gaz System w Świerklanach	—	nie dotyczy	Stanisław Kerebura
15	NETIA	uzgodniono	zadanie odczytania o pracę przedstawicielek kontrolnych.	—

16	W. Z. M. i U. W. Krapkowice			
17	Telekomunikacja Azoty			
18	PCC Blachownia		} NIE STANII SIĘ	
19	Gmina Bierawa			
20	Gmina Polska Cerekiew			



Dokumentacja projektowa numerze
G.6630 102.2017
z dnia 23.08.2017
w sprawie: ...
Z upoważnienia Starosty
Kędzierzyna-Koźle
Kierownik Wydziału Geodezji,
Kartografii, Kadastro i Nieruchomości
Kartografii, Kadastro i Nieruchomości

mgr inż. Dariusz Kolenda
uprawniony do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny: OPL/1007/POOE/14

<u>Inwestor/Investor:</u>		<u>Srs. nr/Draw.No:</u>	<u>Skala/Scale:</u>	<u>Data/Date:</u>
GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE - URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. GRZEGORZA PIRAMOWICZA 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE		E.628.02	1:500	09.08.2017
<u>Lokalizacja/Location:</u>		<u>Branch/Specification:</u>		
47-220 Kędzierzyn-Koźle, gmina Kędzierzyn-Koźle, powiat Kędzierzyn-Koźle		ELEKTRYCZNA		
<u>Nazwa/Project:</u>		<u>Task/Draw:</u>		
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kraszewskiego w Kędzierzynie-Koźlu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		PROJEKT WYKONAWCZY		
<u>Opracował/Prepared by:</u>		<u>Nr upr./Auth.No</u>	<u>Podpis/Signature:</u>	
Ryszard Popławski		120/95/OP		
<u>Projektant/Performed by:</u>		<u>Nr upr./Auth.No</u>	<u>Podpis/Signature:</u>	
Dariusz Kolenda		OPL/1007/ POOE/14		
<u>Sprawdzący:</u>		<u>Nr upr./Auth.No</u>	<u>Podpis/Signature:</u>	
Paweł Rakszewski		OPL/1333/ PWBE/17		
 DZIAŁ USŁUG PROJEKTOWYCH poczta@empiriakd.pl		P.H. "EMPIRIA" Sp. J. 47-223 Kędzierzyn - Koźle ul. Włostka 6B tel: 077/ 483 29 66, 481 29 16, 481 38 72 tel/fax: 077/ 481 28 41, 481 30 44 www.empiriakd.pl		

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 23 sierpnia 2017 r.

ZD.7012.31.2017.AR

**Przedsiębiorstwo Usługowe
Empiria Janusz Kolenda Spółka Jawna
47-223 Kędzierzyn-Koźle
ul.W.Witosa 6B**

Dotyczy: „Uzgodnienia lokalizacji oświetlenia ul. Kraszewskiego”

W odpowiedzi na pismo nr KW/DK/0411/08/2017 Wydział Zarządzania Drogami opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanej linii oświetlenia ulicznego.


Z-ca Kierownika
Wydziału Zarządzania Drogami
[Signature]
mgr inż. **Nela Gienza**

Załączniki:

- mapa z lokalizacją linii kablowej i latarni w skali 1:500

Otrzymują:



1. Adresat
2. a/a



URZĄD MIASTA
47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
Wydział Zarządzania Drogami
tel. 077/40 50 372

Załącznik nr
do decyzji nr
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

mgr inż. Dariusz Kolenda
uprawniony do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny: OPL/1007/POOE/14

Inwestor/Investor: GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE - URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. GRZEGORZA PIRAMOWICZA 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Nr. nr/Prac./No. E.628.02	Skala/Scale: 1:500	Data/Date: 09.08.2017
Lokalizacja/Location: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, gmina Kędzierzyn-Koźle, powiat Kędzierzyn-Koźle			Bransz/Specialization: ELEKTRYCZNA		
Pracownik/Designer: Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kraszewskiego w Kędzierzynie-Koźlu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Faza/Phase: PROJEKT WYKONAWCZY		
 DZIAŁ USŁUG PROJEKTOWYCH poczta@empiriakd.pl			Opracował/Prepared by: Ryszard Popławski	Nr upr./Auth.No 120/95/OP	Podpis/Signature:
			Projektant/Performed by: Dariusz Kolenda	Nr upr./Auth.No OPL/1007/ POOE/14	Podpis/Signature: 
			Sprawdził/Checked by: Paweł Rakszewski	Nr upr./Auth.No OPL/1333/ PWBE/17	Podpis/Signature:
			P.H. "EMPIRIA" Sp. J. 47-223 Kędzierzyn - Koźle ul. Witosa 6B tel: 077/ 483 29 66, 481 29 16, 481 38 72 tel/fax: 077/ 481 28 41, 481 30 44 www.empiriakd.pl		

Opole, dnia 14.09.2017 r.

ZA.5161.136.2017.AWZ

POZWOLENIE nr 189/A/2017

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 2a oraz ust. 3, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i 4, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

po rozpatrzeniu wniosku: pana Dariusza Kolendy Firma Handlowa Empiria, ul. W. Witosa 6B, 47–223 Kędzierzyn-Koźle, działającego w imieniu: Gminy Kędzierzyn-Koźle; z dnia: 11.08.2017 r., l. dz.: OH/DK/00413/08/2017, wpływ: 17.08.2017 r.,

w sprawie: wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych (robót ziemnych) w związku z rozbudową oświetlenia ulicznego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kraszewskiego

przy zabytku: Kędzierzyn-Koźle – stare miasto w ramach założeń średniowiecznych, wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 160/57 z dnia 16.09.1957 r.

w terminie: 30.09.2017 r. – 30.09.2018 r.

p o z w a l a m

na prowadzenie robót budowlanych (robót ziemnych) w związku rozbudową oświetlenia ulicznego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kraszewskiego w obrębie układu urbanistycznego starego miasta Kędzierzyn-Koźle, wpisanego do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 160/57 z dnia 16.09.1957 r., zgodnie z przedłożoną dokumentacją, uzg. ZA.5161.136.2017.AWZ

Termin ważności pozwolenia: **31.12.2018 r.**

Warunki:

- roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, a w razie konieczności należy przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe. Należy je zlecić, na koszt inwestora, uprawnionym do tego: archeologowi, firmie bądź instytucji archeologicznej (zgodnie z art. 37e ww. ustawy)
- inwestor lub wykonawca nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych winien wystąpić do OWKZ z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace archeologiczne, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5;
- o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych powiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 3 dni przed ich podjęciem i ich zakończeniem;
- w przypadku zagrożenia zabytku lub nowych okoliczności ujawnionych w trakcie prowadzenia robót należy niezwłocznie powiadomić OWKZ;
- kształt opraw oświetleniowych uzgodnić z inspektorem ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowych w Kędzierzynie-Koźlu.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie:

W dniu 17.08.2017 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek pana Dariusza Kolendy Przedsiębiorstwo Handlowe Empiria, ul. W. Witosa 6B, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, działającego w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle; z dnia: 11.08.2017 r., w sprawie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych (robót ziemnych) w związku z rozbudową oświetlenia ulicznego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kraszewskiego.


Planowane roboty budowlane wykonane zostaną w obrębie zabytku – układ urbanistyczny miasta Kędzierzyna-Koźla w granicach założenia średniowiecznego, wpisany do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 160/57 z dnia 16.09.1957 r. Przedmiotowy zabytek podlega ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 7 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wnioskodawca oświadczył, że nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi zostanie powierzony pani Elwirze Holc, Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie.

Analiza dokumentacji wykazała, że projektowana inwestycja może zostać zrealizowana w zaproponowanym kształcie, po spełnieniu warunków określonych powyżej.

Pozwolenie wydano na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 1 i 2 k.p.a.).



Z up. Opolskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków
[Signature]
mgr Krzysztof Szychala
Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków

Pouczenie:

Inwestor i wykonawca zobowiązani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań), wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności:

1) Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

2) Wojewódzki konserwator zabytków wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne działania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo
- b) zobowiązującą do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku, albo
- c) nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.

Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), wojewódzki konserwator zabytków wydaje pozwolenie

na wznowienie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku.

3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne działania), wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo
- b) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie.

4) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).


5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik prac konserwatorskich lub dziennik budowy (w myśl przepisów Prawa budowlanego).

Otrzymuje (list polecony + ZPO):

- 1. Gmina Kędzierzyn-Koźle na ręce pełnomocnika: pana Dariusza Kolendy, Przedsiębiorstwo Handlowe Empiria, ul. W. Witosa 6B, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

Do wiadomości:

- 1. Starostwo w Kędzierzynie-Koźlu, Stanowisko ds. Ochrony Zabytków, Pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
- 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, ul. K. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
- 3. Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie Elwira Holc, ul. Ozimska 73a/3, 45-368 Opole



PROJEKTOWANEGO SŁUPA. W PRZYPADKU
NIWYSTARCZAJĄCEJ DŁUGOŚCI KABLA
ZASTOSOWAĆ WSTAWKĘ I ZMUFOWAĆ Z
ISTNIEJĄCYM KABLEM.

ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIOWY
DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIOWY
DO DEMONTAŻU

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
opinie/uzgodnia... *pozytywne*
jako załącznik do pisma/postanowienia/rozporządzenia
projekt budowlany/program konserwatorski/dokumentację
znak sprawy: ZA.5161.136.2017. ANZ
Opole, dnia 04.08.2017
*niepotrzebne skreślić

Podpis: *[Signature]*
mgr Krzysztof Spychała
Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr inż. Dariusz Kolenda
uprawniony do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
OPL/1007/POOE/14

Inwestor/Investor: GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE - URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. GRZEGORZA PIRAMOWICZA 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE		Rev. nr/Draw.No. E.628.02	Skala/Scale: 1:500	Data/Date: 09.08.2017
Lokalizacja/Location: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, gmina Kędzierzyn-Koźle, powiat Kędzierzyn-Koźle		Branka/Specialization: ELEKTRYCZNA		
Wykonawca/Contractor: Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kraszewskiego w Kędzierzynie-Koźlu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Faza/Stage: PROJEKT WYKONAWCZY		
 DZIAŁ USŁUG PROJEKTOWYCH poczta@empriakd.pl		Opracował/Prepare by:	Nr upr./Auth.No	Podpis/Signature:
		Ryszard Popławski	120/95/OP	
		Projektant/Performed by:	Nr upr./Auth.No	Podpis/Signature:
		Dariusz Kolenda	OPL/1007/ POOE/14	
		Sprawdzający:	Nr upr./Auth.No	Podpis/Signature:
		Paweł Rakszewski	OPL/1333/ PWBE/17	

1008620976

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
tel. +48 77 889 90 00, fax +48 77 889 82 54



Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

Kędzierzyn-Koźle, dn. 22.08.2017 r.
TD/OOP/OMD3/2017-08-22/0000004
1008620799

**PH EMPIRIA Janusz Kolenda
Sp.J.
ul. W. Witosa 6B
47-223 Kędzierzyn-Koźle**

Dotyczy:

**Uzgodnienie uzbrojenia elektroenergetycznego w obrębie proj. oświetlenia ul.
Kraszewskiego w Kędzierzynie-Koźlu.**

Odpowiadając na wniosek dot. projektowanego obiektu informujemy, że na załączonym planie naniesiono orientacyjny przebieg linii nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do których należy się bezwzględnie stosować.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza oś obiektu liniowego zgodnie z załącznikiem „Wytyczne do zabezpieczenia kabli” do niniejszego uzgodnienia.

Podajemy dane linii elektroenergetycznych do zabezpieczenia :

1. Linia kablowa 0,4 kV relacji stacja transformatorowa Koźle Konopnickiej – ZK 2392 : YAKY 4x120 mm².
2. Linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 3442 – ZK 3443 : YAKY 4x120 mm².
3. Linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 3451 – ZK 3450 : YAKY 4x240 mm².

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscu kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią winien opracować i uzgodnić instrukcję prowadzenia prac oraz szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie należy podać: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i wskazaniem kierownika robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płaćny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001r.).



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OOP/OMD3/1008620799/2017 z dnia
22.08.2017r.

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Strzelce Opolskie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Główny Biuro
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Dokumentacji
Bożena Koryl

U.S. AIR FORCE, WASHINGTON, D.C. 20330

[Faint, illegible handwritten text]

Wieloletni doświadczenia z prowadzeniem zespołów i nadzorem nad pracownikami.

2025/03/20 10:00 AM

Die Kabell SN ruy minimum 150mm koloniu czerwonego.

zależności od uzgodnienia.

zatem mechanicznie bez hazardu w odległości od kablego przewodu elektrycznego kontrolnym kablem.

.....

Linie napowietrzne

សូមទាក់ទងទៅលើការបោះឆ្នោត

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Linie napowietrzna oświetlenia

1. Linie napowiniazte telefonowanie

0-1

(Oddział w Opole
Wydział Dokumentacji

Božena Koryl

1



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85
ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56
<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



D/DR/1718/17

Kędzierzyn-Koźle, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przedsiębiorstwo Handlowe EMPIRIA
ul. Wincentego Witosa 6B
47-223 Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: **budowy oświetlenia drogowego ulicy Kraszewskiego w Kędzierzynie-Koźlu**

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie uzgodnienia branżowego z dnia 30.08.2017 r. informujemy, że **uzgadniamy** zaproponowane rozwiązania projektowe.

W rejonie Państwa opracowania posiadamy sieci ciepłownicze preizolowane 2x168,3/250 (wysokoparametrowa) oraz 2x76,1/140 (niskoparametrowa). Równolegle do sieci ciepłowniczej jest ułożony w rurze RHDPE Dn50 kabel sieci inkasenckiej.

Warunki skrzyżowania (zbliżenia) z istniejącą siecią ciepłowniczą:

- powiadomić MZEC o przekazaniu placu budowy Wykonawcy,
- Wykonawca budowy powiadomi MZEC o planowanych pracach w rejonie sieci ciepłowniczych (na 3 dni robocze przed planowanymi pracami),
- prace w rejonie sieci ciepłowniczej prowadzić ręcznie (w szczególności przy zbliżeniu do sieci między słupami 1/09-1/10)
- zachować odległość w pionie co najmniej 30 cm, w przypadku mniejszej odległości założyć rury ochronne na kabel (przy przejściu poprzecznym przez ulicę Kraszewskiego),
- przed rozpoczęciem prac w rejonie sieci ciepłowniczej, w obecności Wykonawcy zostanie wykonany pomiar rezystancji sieci alarmowej,
- wszystkie prace w rejonie sieci ciepłowniczej zostaną protokolarnie odebrane przez przedstawiciela MZEC K-Koźle,
- ewentualne szkody powstałe w wyniku budowy linii kablowej zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr Jolanta Gądek - Rypel

Załącznik:

- projekt zagospodarowania terenu - 1 szt.
- faktura



Orange Polska S.A.
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice
ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole
tel.: 77 410 54 64 ; fax.: 77 455 20 20

PH EMPIRIA Sp. J.
Biuro Projektów Elektroenergetycznych
Janusz Kolenda
ul. W. Witosa 6B
47-223 Kędzierzyn-Koźle

Opole, 29 sierpień 2017 r.

Numer pisma: 53675/TTIDKA/P/2017/ZW

Temat: Uzgodnienie projektu budowy oświetlenia drogowego ulicy Kraszewskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

Szanowni Państwo,


w odpowiedzi na prośbę o uzgodnienie projektu budowy oświetlenia drogowego ulicy Kraszewskiego w Kędzierzynie-Koźlu informujemy, że planowana inwestycja koliduje i jest zlokalizowana w sąsiedztwie urządzeń teletechnicznych eksploatowanych przez Orange Polska S.A. prawidłowo oznaczonych na dostarczonej dokumentacji.

Prace w miejscach zbliżeń wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

Uzgadniamy przedstawiony projekt przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych ORANGE Polska S.A.,
Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na www.orange.pl/wniosek nadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania!
2. Koszty zabezpieczenia urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z tytułu awarii związanych z przebudową, pokrywa naruszający stan istniejący;
3. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r.;
4. Przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela ORANGE S.A. w celu sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Pismo należy kierować na poniższy adresy:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach
Ul. Francuska 101
40-506 Katowice





Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 77 443 52 42

Gazownia w Kędzierzynie- Koźlu

ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 077 483 47 31, faks 077 483 47 31
RG.Kedzierzyn-Kozle@zabrze.psgaz.pl

Przedsiębiorstwo Handlowe

„EMPIRIA”

ul. Witosza 6B
47-223 Kędzierzyn-Koźle

Wasz znak: KW/DK/0414/08/2017
Nasz znak: OTG 3/ 354/**160037213** /2017

Kędzierzyn-Koźle, 18.08.2017

Dot.: uzgodnienia lokalizacji projektowanego oświetlenia ulicznego oraz linii kablowej 0,4 kV
ul. Kraszewskiego w Kędzierzynie - Koźlu.
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. O Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu informuje niniejszym pismem, że uzgadniamy branżowo rozwiązania projektowe j/w, w zakresie kolizji z siecią gazową z następującymi uwagami :

1. W rejonie objętym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sieć gazowa pozostająca w eksploatacji Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu.
2. Na załączonej mapie sieć gazową zaznaczono kolorem:
 - żółtym - czynną sieć niskiego ciśnienia gazu ziemnego wysokometanowego PE DN 50
 - żółto-czarnym zaznaczono sieć nieczynną

Gazownia nie jest w stanie jednoznacznie podać głębokości posadowienia czynnych gazociągów (ok. 0,8 – 1,2 m) dlatego przed przystąpieniem do prac należy wykonać wykopy kontrolne.


3. Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągu wynosi łącznie 1,0 m.
4. **Skrzyżowania i zbliżenia z sieciami gazowymi należy wykonać zgodnie z normą (1)**
5. W trakcie wykonywania robót należy zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2).
6. **W wypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową w przypadku nie zachowania odległości normatywnych należy zabudować rury osłonowe.**
7. **Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego ze względu na zbliżenie do sieci gazowej należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod pełnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Kędzierzynie - Koźlu.**

8. Przed przystąpieniem do prac w celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów należy do Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu przesłać stosowne zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.
9. Sposób rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni Kędzierzyn – Koźle.
10. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia PSG sp. z o.o. – Zakład Gazowniczy w Opolu będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:
 - przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
 - pokrycia strat odbiorców w przypadku przerwy w dostawie gazu
11. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzgodni ją w dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zakładu Gazowniczego w Opolu oraz wykona roboty na własny koszt.
12. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Kędzierzynie – Koźlu co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
13. Uzgodnienie należy dołączyć do opracowań projektowych.
14. Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma łącznie z mapą (mapami) stanowiącą załącznik graficzny.

Obowiązujące normy i przepisy:

- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi
- (2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640).

Z poważaniem
KIEROWNIK
Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu

Piotr Podolski

Otrzymują:

1. Adresat + mapa
2. a/a

