

BQM.0003.200.2018

INTERPELACJA/ZAPYTANIE

Radny Grzegorz Mateja
(imię i nazwisko)

URZĄD MIASTA Kędzierzyn-Koźle	
Wpł. dn.	19-09-2018
Biuro Rady Miasta ul. Grzegorza Piramowicza 22	


SESJA

~~Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle~~

w dniu 18.09.2018r.

Proszę o odpowiedź w sprawie:

1. Którą uchwałą zmieniającą budżet miasta, została do dochodów wprowadzona kwota 60 tysięcy złotych z zatrzymania wadium w pierwszym postępowaniu przetargowym na budowę hospicjum, w związku z uchyleniem się wykonawcy od podpisania umowy?
2. W jakim terminie (chodzi o konkretny przedział czasowy) były wykonywane roboty ziemne na budowie hospicjum?
3. Proszę o udostępnienie, w formie elektronicznej lub kserokopii, dokumentacji geotechnicznej wykonanej do projektu drogowego na hospicjum, opracowanego przez firmę: _____
4. W opracowaniu geologicznym wykonanym w marcu 2018 geotechnik zalecił posadowienie obiektu na płycie fundamentowej. Dlaczego tego nie wykonano?
5. W wyliczeniu ilości robót ziemnych w kosztorysie na roboty dodatkowe, zamiast liczyć głębokość „dodatkową” (czyli od poziomu projektowego, do -2,8 m ppt) policzono pełną głębokość czyli 2,8 m i odjęto jedynie ilość robót ziemnych z przedmiaru, pomijając wolumen rozbieranych konstrukcji oraz wolumen powietrza piwnic. Doprowadziło to do zawyżenia ilości robót ziemnych o ponad 1400 m³ co zawyżyło kosztorys o ponad 229 tysięcy. Proszę o wyjaśnienie tego błędu.
6. Dlaczego w kosztorysie robót dodatkowych uznano pozycję za transport kruszywa, podczas gdy praktyka jest taka, iż koszty te powinny zawierać się w kosztach zakupu? To kolejne zawyżenie kosztorysu o około 40 tys.
7. W projekcie, projektant przewidział : „różnice w wysokości fundamentów wykonać z chudego betonu, wg konstrukcji” (Rys.6), plomba betonowa pomiędzy poziomem posadowienia starego budynku, a wysokością posadowienia nowego budynku, w ilości ponad 400 m³. Dlaczego, skoro tego nie wykonywano nie odjęto kosztów robót, z których zrezygnowano?
8. Proszę o udostępnienie kart odpadów za utylizację 2977,85 ton ziemi z wykopów (zgodnie z kosztorysem)
9. Dlaczego ściany fundamentowe, pomimo zalecenia projektanta, ze względu na napór wód gruntowych, które miały być wykonane w technologii żelbetu, są wykonane w technologii murowej z bloczków. A skoro zrezygnowano z droższej technologii, dlaczego nie znalazło to odzwierciedlenia jako pozycja „minusująca” w kosztorysie robót dodatkowych?



(podpis)