

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont wolnostanu					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek podłogowych 30x30 cm na zaprawie cementowej w pomieszczeniu kuchnio - pokoju (pierwszego)	m ²		
d.1	0811-07	[(2,73*3,78)+(6,70*3,39)]	m ²	33,032	
				RAZEM	33,032
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów posadzki i podłóży betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm w pomieszczeniu kuchnio - pokoju (pierwszego)	m ³		
d.1	0212-01	[(2,73*3,78)+(6,70*3,39)]*0,15	m ³	4,955	
				RAZEM	4,955
3	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych - sztukaterii z zaprawy gipsowej pasami o szer.do 15 cm.	m		
d.1	01 0702-01 - Analogia	5*6	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR-W 2-	Demontaż - elementy wykończenia boazerii z pcv - ćwierćwałek w łazience na ścianach i suficie	m		
d.1	02 20204-01- Analogia	[(2,53*2+2,11*2)*1,05+(2,00*2+0,80)*0,30+(2,53*2,11)]	m	16,522	
				RAZEM	16,522
5	KNR-W 2-	Demontaż boazerii z listew pcv o szerokości 45-80 mm w pomieszczeniu łazienki	m ²		
d.1	02 20203-02 - Analogia	[(2,53*2+2,11)*1,05+(2,00*2+0,80)*0,30]	m ²	8,969	
				RAZEM	8,969
6	KNR-W 2-	Demontaż elementów wykończenia boazerii z pcv - opaska w łazience	m		
d.1	02 20204-02 - Analogia	[(2,53*6+2,11*6)+(2,00*2+0,80)+(2,53*6)]	m	47,820	
				RAZEM	47,820
7	KNR-W 2-	Demontaż elementy wykończenia boazerii z pcv - listwa kątowna w łazience	m		
d.1	02 20204-03 - Analogia	1,05*6	m	6,300	
				RAZEM	6,300
8	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - uzupełnienie ścianek działowych pomiędzy kuchnią i pokojem pierwszym oraz pomiędzy pokojami pierwszym i drugim	m ²		
d.1	0121-03	(1,78+1,70)*2,50	m ²	8,700	
				RAZEM	8,700
9	KNR-W 4-	Obsadzenie ościeżnic stalowych Fd-7 80/200 o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł w uzupełnianych ścianach kuchni i pokoi	m ²		
d.1	01 0322-02	(0,90*2,05)*2	m ²	3,690	
				RAZEM	3,690
10	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach po uzupełnieniu ścianek działowych gr. 12 cm	m ²		
d.1	0803-03	[(1,83+1,75)*2,55]*2	m ²	18,258	
				RAZEM	18,258
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby i tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	{[(2,53*2+2,11)*1,05+(2,00*2+0,80)*0,30]+[(3,78*2+2,63*2)+(6,70*2+3,39*2)+(6,70*2+3,89*2)]*2,81+[(2,53*2,11)+(3,78*2,63)+(6,70*3,39)+(6,70*3,89)]}	m ²	225,270	
				RAZEM	225,270
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zbędny otwór w łazience po dawnym okienku do kl. schodowej	m ²		
d.1	0303-01	(0,95*0,95)*1	m ²	0,903	
				RAZEM	0,903
13	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - po zamurowanym otworze w łazience	m ²		
d.1	0716-01	(1,05*1,05)*1	m ²	1,103	
				RAZEM	1,103
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	[(2,53*2,11)+(3,78*2,63)+(6,70*3,39)+(6,70*3,89)]	m ²	64,056	
				RAZEM	64,056
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	{[(2,53*2+2,11)*1,05+(2,00*2+0,80)*0,30]+[(3,78*2+2,63*2)+(6,70*2+3,39*2)+(6,70*2+3,89*2)]*2,81}	m ²	161,214	
				RAZEM	161,214

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W-4	Skasowanie zacieków na ścianach	m ²	24,150	24,150
d.1 01202-07		(4,45+1,70+2,50+2,50+0,70+0,70+1,60+1,95)*1,50	m ²	24,150	24,150
17	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	161,214	161,214
d.1 0103-07		{(2,53*2+2,11)*1,05+(2,00*2+0,80)*0,30}+[(3,78*2+2,63*2)+(6,70*2+3,39*2)+(6,70*2+3,89*2)]*2,81}	m ²	161,214	161,214
18	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach	m ²	64,056	64,056
d.1 0103-08		[(2,53*2,11)+(3,78*2,63)+(6,70*3,39)+(6,70*3,89)]	m ²	64,056	64,056
19	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	64,056	64,056
d.1 0103-09		[(1,05*2+0,70)*1]	m ²	2,800	2,800
20	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	161,214	161,214
d.1 0305-01		{(2,53*2+2,11)*1,05+(2,00*2+0,80)*0,30}+[(3,78*2+2,63*2)+(6,70*2+3,39*2)+(6,70*2+3,89*2)]*2,81}	m ²	161,214	161,214
21	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	64,056	64,056
d.1 0305-04		[(2,53*2,11)+(3,78*2,63)+(6,70*3,39)+(6,70*3,89)]	m ²	64,056	64,056
22	KNR-W-4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznymi sufitów	m ²	64,056	64,056
d.1 01 1204-01		[(2,53*2,11)+(3,78*2,63)+(6,70*3,39)+(6,70*3,89)]	m ²	64,056	64,056
23	KNR-W-4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznymi ścian	m ²	157,589	157,589
d.1 01 1204-02		{(2,53*2+2,11)*1,05+(2,00*2+0,80)*0,30}+[(3,78*2+2,63*2)+(6,70*2+3,39*2)+(6,70*2+3,89*2)]*2,81-(2,50*1,45)*1	m ²	157,589	157,589
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznymi ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	3,625	3,625
d.1 1206-04		(2,50*1,45)*1	m ²	3,625	3,625
25	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	26,063	26,063
d.1 0818-05		(6,70*3,89)	m ²	26,063	26,063
26	KNR 4-01	Rozbiórka cokołków	m	21,180	21,180
d.1 0808-08		(6,70*2+3,89*2)	m	21,180	21,180
27	NNRKNB	(Z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z montażem listew przysięsien-nych z pcv na kotkach montażowych	m ²	58,717	58,717
d.1 202 1136-01		[(3,78*2,63)+(6,70*3,39)+(6,70*3,89)]	m ²	58,717	58,717
28	KNR-W-2	Izolacje z pianki poliuretanowej gr 4mm- poziome podposadzkowe pod panełami podłogowymi	m ²	58,717	58,717
d.1 02 0606-01		[(3,78*2,63)+(6,70*3,39)+(6,70*3,89)]	m ²	58,717	58,717
29	KNR 4-01	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiček	szt.	3,000	3,000
d.1 0354-13		3	szt.	3,000	3,000
30	KNR 4-01	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.	2,000	2,000
d.1 0322-02		2	szt.	2,000	2,000
31	KNR 2-02	Skrydła drzwiowe pływowe wewnętrzne jednolite szkłone o powierzchni ni do 1,6 m2 oszkłone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykof- czone - łazienkowe D-4 prawe z kratką nawiewną u dołu drzwi 70/200 otwierane na pomieszczenie kuchenne	m ²	1,400	1,400
d.1 1017-03		(2,00*0,70)*1	m ²	1,400	1,400
32	KNR 2-02	Skrydła drzwiowe pływowe wewnętrzne jednolite szkłone o powierzchni kończone D-6 prawe 2 szt do pokoi z dużą szybą 80/200	m ²	3,200	3,200
d.1 1017-04		(2,00*0,80)*2	m ²	3,200	3,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone D-11 prawe pełne wejściowe do lokalu z kl. sch. 90/200 (2,00*0,90)*1	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
34	KNR-W 4- d.1 01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
35	KNR-W 4- d.1 01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
36	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 - w pomieszczeniu łazienki (2,53*2,11+0,80*0,30)	m ²		
			m ²	5,578	
				RAZEM	5,578
37	NNRNKB d.1 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (2,53*2+2,11*2+0,30*2)	m		
			m	9,880	
				RAZEM	9,880
38	KNR-W 4- d.1 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i c.o. o śr.do 50 mm	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
39	KNR-W 4- d.1 01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych z pcv o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
40	KNR-W 4- d.1 01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		2,70	m	2,700	
				RAZEM	2,700
41	KNR-W 4- d.1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km [(2,73*3,78)+(6,70*3,39)]*0,16	m ³		
			m ³	5,285	
				RAZEM	5,285
42	KNR-W 4- d.1 01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km do 19 km [(2,73*3,78)+(6,70*3,39)]*0,16	m ³		
			m ³	5,285	
				RAZEM	5,285
2		Instalacje wodne			
43	KNR-W 2- d.2 15 0116-01	Dodatki za podjejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym o śr. zewnetrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNR-W 2- d.2 15 0119-01	Dodatki za wykonanie obejsc elementow konstrukcyjnych w rurociagach z tworzyw sztucznych o śr. zewnetrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNR-W 2- d.2 15 0124-03	Dodatki za wykonanie obustronnych podejsc do wodomierzy skrzydelkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociagach miedzianych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR-W 2- d.2 15 0140-02	Wodomierze skrzydelkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 2- d.2 15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe i zmywakowe scienne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie wannowe scienne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Instalacja kanalizacyjna			
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR-W-2 d.3 15 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej na szafce	szt.	1,000	
51	KNR-W-2 d.3 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000	
52	KNR-W-2 d.3 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000	
53	KNR-W-2 d.3 15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.	1,000	
4		Instalacja elektryczna			1,000
54	KNR 5 d.4 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg	szt.	1,000	
55	KNR-W-2 d.4 15 0314-09	Kuchnia elektryczna 4-o palnikowa z piekarnikiem	szt.	1,000	
56	KNR-W-2 d.4 15 0315-01	Bojler elektryczny wody przepływowej na 380 V w fazie	kpl.	1,000	
57	KNR 2-15 d.4 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody w kuchni o poj. 10 l	kpl.	1,000	
58	KNR 5 d.4 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000	
59	KNR 5 d.4 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym przysposobione 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.	6,000	
60	KSNR 9 d.4 0403-09	Montaż dzwonka mieszkaniowego	szt.	16,000	
61	KNR 5 d.4 0306-02	Przycisk dzwonka podtynkowy w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000	
62	KNR-W-5 d.4 08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2,5 mm ²	szt. żył	1,000	
63	KNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	50,000	
64	KNR 5 d.4 1308-05	Sprawdzenie i regulacja działania łącznika krzywkowego	szt.	6,000	
65	KNR 5 d.4 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.	6,000	
66	KNR 5-18 d.4 1707-01	Osprzęt instalacyjny na tynku - wyłącznik 1-biegunowy 6A	szt.	18,000	
67	KNR 5-18 d.4 1707-02	Osprzęt instalacyjny na tynku - przelącznik grupowy 6A	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

