

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja istniejących odpadów - zmieszane odpady śmieci i gruzu budowlanego 18,00	m ³ m ³	18,000	18,000
				RAZEM	18,000
2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 4,80*5,30	m ² m ²	25,440	25,440
				RAZEM	25,440
3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów papy na składowisko miejskie 4,80*5,30*0,025	m ³ m ³	0,636	0,636
				RAZEM	0,636
4	KNR AT-99 0401-02	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i konstrukcji żelbetowych zbrojonych normalnie bez względu na grubość 4,80*5,30*0,15+4,50*1,40*0,10+0,50 <stropodachy> 3,45*5,30*0,30*2+3,45*4,50*0,30 <ściany> 4,80*5,30*0,30+0,50 <posadzki>	m ³ konstrukcji m ³ konstrukcji m ³ konstrukcji m ³ konstrukcji	4,946 15,629 8,132	28,707
				RAZEM	28,707
5	kalk. własna	Wywóz i utylizacja istniejących odpadów - gruzu budowlany betonowy 28,706	m ³ m ³	28,706	28,706
				RAZEM	28,706
6	KNR-W 2-01 0301-01 z.o. 2.8.3.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - przywiezienie i zasypanie wykopu po rozbiórce 4,80*5,30*0,30+0,50	m ³ m ³	8,132	8,132
				RAZEM	8,132
7	KNR-W 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II 4,80*5,30	m ² m ²	25,440	25,440
				RAZEM	25,440
8	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ² 4,00*4,60	m ² m ²	18,400	18,400
				RAZEM	18,400
9	KNR-W 4-01 0723-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 4,00*4,60*20%	m ² m ²	3,680	3,680
				RAZEM	3,680
10	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 4,00*4,60	m ² m ²	18,400	18,400
				RAZEM	18,400
11	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian 4,00*4,60	m ² m ²	18,400	18,400
				RAZEM	18,400
12	ZKNR C-2 0119-03	Malowanie elewacji farbą akrylową CT 42 dwukrotnie; tynk fakturowy 4,00*4,60	m ² m ²	18,400	18,400
				RAZEM	18,400
13	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 4,00*4,60	m ² m ²	18,400	18,400
				RAZEM	18,400
14	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:8,9,10,11,12)			