

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont wolnostanu</b>					
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie posadzki w łazience, rozkucie obudowy kominka	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01	3,35*0,05+0,5	m <sup>3</sup>	0,668	
				RAZEM	0,668
2	NNRNKB	Demontaż posadzek z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	analogia	m <sup>2</sup>	42,000	
		3,55+12,51+12,10+13,84		RAZEM	42,000
3		Demontaż kominka	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		rozebranie kasetonów sufitowych, styropianowych 13,84m <sup>2</sup>	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	(0,6*1,75*0,125)*2	m <sup>3</sup>	0,263	
				RAZEM	0,263
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	((3,29*2+4,23*4+4,18*3+2,88+3,24+1,54*2)*2,5)+13,84+12,51+3,55	m <sup>2</sup>	143,000	
				RAZEM	143,000
7	TZKNBK I	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m <sup>3</sup>		
d.1	0504-01	0,668	m <sup>3</sup>	0,668	
				RAZEM	0,668
8	TZKNBK I	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia	m <sup>3</sup>		
d.1	0504-05	Krotność = 4 3,23*0,06+0,6*1,75*1+(1,7+1)*1*0,20+0,01+4*0,015	m <sup>3</sup>	1,854	
				RAZEM	1,854
9	KNR 2-02	Demontaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.1	1019-01	Krotność = 4 2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-02	Demontaż ościeżnic drzwiowych stalowych drzwi wewnętrzlokalowych	szt.		
d.1	1016-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	0,6*1,75*2	m <sup>2</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
12	KNR BC-02	Podkład posadzkowy szybkowiązący - wykonanie warstwy szpempnej	m <sup>2</sup>		
d.1	0415-01	3,35	m <sup>2</sup>	3,350	
				RAZEM	3,350
13	KNR BC-02	Podkład posadzkowy szybkowiązący - wykonanie warstwy nośnej o gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0415-04	3,35	m <sup>2</sup>	3,350	
				RAZEM	3,350
14	KNR BC-02	Podkład posadzkowy szybkowiązący - pogrubienie warstwy nośnej o 5,0 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0415-05	Krotność = 5 3,35	m <sup>2</sup>	3,350	
				RAZEM	3,350
15	KNR AT-12	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m <sup>2</sup> . - łazienka	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01 z.o. 4.2.	(1,58*2+2,2*2)*2,5	m <sup>2</sup>	18,900	
				RAZEM	18,900
16	KNR AT-12	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m <sup>2</sup> . - kuchnia	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01 z.o. 4.2.	11,5	m <sup>2</sup>	11,500	
				RAZEM	11,500
17	KNR AT-12	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-02 z.o. 4.1.	Stropy o pow.mniejszej niż 5 m <sup>2</sup> . 3,35	m <sup>2</sup>	3,350	

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Arkadiusz Kalużyński  
Upr. bud. OPL / 1218 / WBKb / 16  
do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-12 d.1 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES 12,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12,100	3,350 12,100
19	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - zabudowa pionów istniejących instalacji wod-kan Krotność = 2 (0,3*2)*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1,500	1,500 1,500
20	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
21	KNR AT-39 d.1 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej - warstwa o grubości 2 mm - łazienka 3,35+(1,54*2+2,18*2)*0,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3,722	3,722 3,722
22	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,35+3,55+12,51+12,10+13,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 45,350	45,350 45,350
23	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,23*4+4,18*4+2,88*2+3,24*2+3,29*2+1,54*4)*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 146,550	146,550 146,550
24	KNR K-04 d.1 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4,23*4+4,18*4+2,88*2+3,24*2+3,29*2+1,54*4)*2,5-(2,18*2+1,54*2)*2< płytki łazienka>-4<płytki kuchnia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 127,670	127,670 127,670
25	KNR K-04 d.1 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3,35+3,55+12,51+12,10+13,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 45,350	45,350 45,350
26	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,35+3,55+12,51+12,10+13,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 45,350	45,350 45,350
27	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,23*4+4,18*4+2,88*2+3,24*2+3,29*2+1,54*4)*2,5-(2,18*2+1,54*2)*2< płytki łazienka>-4<płytki kuchnia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 127,670	127,670 127,670
28	KNR 0-21 d.1 4007-03 analogia	Wzmocnienie i wyrównanie istniejących podłóg poprzez przykręcenie płyt osb 25mm 3,55+12,51+12,10+13,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 42,000	42,000 42,000
29	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe pod panele 12,51+12,10+13,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 38,450	38,450 38,450
30	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje z pianki poliuretanowej gr 4mm- poziome podposadzkowe pod panelami podłogowymi 12,51+12,10+13,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 38,450	38,450 38,450
31	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z montażem listew przyściennych z pcv na kołkach montażowych 12,51+12,10+13,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 38,450	38,450 38,450
32	KNR AT-42 d.1 0104-03	Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; płytki o wymiarach 30x30 cm (2,18*2+1,54*2)*2<płytki łazienka>+4<płytki kuchnia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 18,880	18,880 18,880
33	KNR AT-42 d.1 0105-02	Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 30x30 cm wewnątrz pomieszczeń 3,35+3,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 6,900	6,900 6,900
34	KNR AT-42 d.1 0110-01	Cokoliki przyściennie z płytek 20x10 cm na kleju cementowym 9,1	m m	RAZEM 9,100	9,100 9,100

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Arkadiusz Kalużyński

Upr. bud. D.L. / 12-8 / WBKb / 16

do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności

inżynierstwo - budowlanej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (2,00*0,90)*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,200	
				RAZEM	7,200
36	KNR-W 4- d.1 01 0921-04	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 4- d.1 01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
38	KNP 02 d.1 1509-02.01	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
39	KNP 02 d.1 1509-01.02	Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, łazienkowych i WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	kalk. własna	Zakup i montaż nakładek pcv	m <sup>2</sup>		
		0,75*0,3+1,65*0,3*3	m <sup>2</sup>	1,710	
				RAZEM	1,710
41	kalk. własna	Montaż nawietrzaków higrosterowanych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m2 - zabudowa licznika wody w łazience	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNP 05 d.1 0621-01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNP 02 d.1 1508-02.01	Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
45	KNR-W 4- d.1 01 0109-01 analogia	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>2</b>		<b>Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej</b>			
46	KNR-W 2- d.2 15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR-W 2- d.2 15 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafce	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-07 d.2 0112-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr. zewnętrznej do 76 mm	m		
		13,40	m	13,400	
				RAZEM	13,400

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-07 d.2 0112-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociągi o śr. zewnętrznej do 35 mm 13,40	m		
			m	13,400	
				RAZEM	13,400
<b>3</b>		<b>Instalacja kanalizacyjna</b>			
54	KNP 06 d.3 0218-03.01	Demontaż miski klozetowej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 2- d.3 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR-W 2- d.3 15 0231-05	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR-W 4- d.3 02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNNR 8 d.3 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm na ścianie 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
59	KNR-W 2- d.3 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
60	KNR AT-13 d.3 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
61	KNR 4-03 d.3 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
62	KNR-W 2- d.3 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>4</b>		<b>Instalacja gazu i c.w.u.</b>			
63	KNR 0-31 d.4 0215-01	Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne jednofunkcyjne o mocy do 26 kW 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 4-07 d.4 0310-04	Próba szczelności instalacji c.w.u. w budynkach mieszkalnych - urządzenie 1	urządź		
			urządź	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR INS- d.4 TAL 0203-03	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 2- d.4 15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR 4-07 d.4 0204-03	Próba szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych z podłączonymi odbiornikami i ich regulacją 1	lokal.		
			lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
68	KNR 5-08 d.5 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNNR 5 d.5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach <wyłącznik główny> 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Arkadiusz Katuszyński

Upr. bud. OPL / 1218 / WBKp / 16

do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń

konstrukcyjno - budowlanej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNNR 5 d.5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach <kontrolka faz> 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
71	KNNR 5 d.5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach <bezpieczniki 1 fazowe> 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
72	KNR-W 5- d.5 05 1107-04	Wmontowanie osprzętu - łączówka, gniezdnik, ochronnik, przełącznik <ochronnik przepięciowy> 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNNR 5 d.5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 20	szt.		
			szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
74	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 100	m		
			m	100,000	
				RAZEM	100,000
75	KNNR 5 d.5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 20	szt.		
			szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
76	KNR-W 5- d.5 08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 150	m		
			m	150,000	
				RAZEM	150,000
77	KNNR 5 d.5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
78	KNNR 5 d.5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79	KNNR 5 d.5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 15	szt.		
			szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
80	KNNR 5 d.5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 100	m		
			m	100,000	
				RAZEM	100,000
81	KNR-W 5- d.5 08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> 60	szt.żył		
			szt.żył	60,000	
				RAZEM	60,000
82	KSNR 9 d.5 0403-09	Montaż dzwonka mieszkaniowego 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNNR 5 d.5 0306-02	Przycisk dzwonka podtynkowy w puszcze instalacyjnej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR-W 5- d.5 08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 5	kpl.		
			kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
85	KNNR 5 d.5 0409-02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar		
			pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
87	KNR 4-03 d.5 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  
mgr inż. Arkadiusz Kalużyński  
Upr. bud. OPL / 1218 / WBKb / 16  
do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR-W 5- d.5 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR-W 5- d.5 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
90	KNP 18 d.5 4601-03.01	Badanie zerowania - pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNP 18 d.5 4601-03.02	Badanie zerowania - każdy następny pomiar	pomiar		
		14	pomiar	14,000	
				RAZEM	14,000
92	KNR 13-21 d.5 0107-01	Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnic do 1 kV do 10 pól (segmentów)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93	KNNR-W 9 d.5 1202-03	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
6		<b>Odbiór kominiarski</b>			
94	kalk. własna	Odbiór kominiarski	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  
mgr inż. Arkadiusz Kalużyński  
Upr. bud. OPL / 1218 / WBko / 16  
do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w sferze działalności  
konstrukcyjno-budowlanej