

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont wolnostanu</b>					
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNPnRPDE d.1 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej w kuchni, przedpokoju i pokojach  2,43+2,72+13,51+3,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,810	
				RAZEM	21,810
2		Demontaż pawlacza	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> , w tym zrywanie tapet (2,97*2+4,55*2)*2,5+13,51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51,110	
				RAZEM	51,110
4	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> w tym zrywanie tapet (1,97*6+4,55*2)*2,5+2,43+2,72+3,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60,600	
				RAZEM	60,600
5	KNR 13-23 d.1 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-02 d.1 1019-01	Demontaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne Krotność = 4 2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-02 d.1 1016-01	Demontaż ościeżnic drzwiowych stalowych drzwi wewnętrzzlokalowych  4	szt.  szt.	  4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR AT-27 d.1 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - zabudowa pionów istniejących instalacji wod-kan (0,3*2)*2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,500	
				RAZEM	1,500
11	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzzlokalowych 4	szt.  szt.	  4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR AT-39 d.1 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej - warstwa o grubości 2 mm - łazienka 2,72+(1,97*2+1,38*2)*0,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,055	
				RAZEM	3,055
13	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,43+2,72+3,15+13,51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,810	
				RAZEM	21,810
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ((4,55*4+2,97*2+1,97*6)*2,5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  89,900	
				RAZEM	89,900
15	KNR K-04 d.1 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku ((4,55*4+2,97*2+1,97*6)*2,5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  89,900	
				RAZEM	89,900
16	KNR K-04 d.1 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2,43+2,72+3,15+13,51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,810	
				RAZEM	21,810
17	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12,43+2,72+3,15+13,51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,810	
				RAZEM	31,810
18	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((4,55*4+2,97*2+1,97*6)*2,5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  89,900	
				RAZEM	89,900

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Arkadiusz Kalużyński  
Upř. bud. OPL / 1218 / WBKb / 16  
do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w zakresie  
konstrukcyjno - budowlanej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-d.1 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe pod panele 13,51+3,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,660	89,900 16,660
20	KNR-W 2-d.1 02 0606-01	Izolacje z pianki poliuretanowej gr 4mm- poziome podposadzkowe pod panelami podłogowymi 13,51+3,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,660	16,660 16,660
21	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z montażem listew przyściennych z pcv na kołkach montażowych 13,51+3,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,660	16,660 16,660
22	KNR AT-42 d.1 0104-03	Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; płytki o wymiarach 30x30 cm ((1,97+1,4)*2)<łazienka>+2,1*1<kuchnia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15,580	15,580 15,580
23	KNR AT-42 d.1 0105-02	Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 30x30 cm wewnątrz pomieszczeń 2,43+2,72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 5,150	5,150 5,150
24	KNR AT-39 d.1 0113-02	Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm, cokolik wys. do 15 cm 2,43*2+1,15*2	m m	RAZEM 7,160	7,160 7,160
25	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (2,00*0,90)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 5,400	5,400 5,400
26	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - DRZWI ZEWNĘTRZNE (2,00*0,90)*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1,800	1,800 1,800
27	KNR-W 4-d.1 01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
28	KNR-W 4-d.1 01 0921-04	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
29	KNR-W 4-d.1 01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
30	KNP 02 d.1 1509-02.01	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
31	KNP 02 d.1 1509-01.02	Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, łazienkowych i WC 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
32	d.1 kalk. własna	Zakup i montaż nakładek PCV na parapety 1,8*0,3+1*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0,840	0,840 0,840
33	d.1 kalk. własna	Montaż nawietrzaków higrosterowanych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
34	KSNR 2 d.1 1304-02	Malowanie grzejników żebranych oraz widocznego orurowania 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
35	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m2 - zabudowa licznika wody w łazience 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
36	KNP 05 d.1 0621-01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach mūranych o obwodzie do 800 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
				RAZEM	2,000

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Arkadiusz Kaczyński  
Upr. bud. GPL / 1218 / WBKb / 16  
do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
budowlanej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNP 02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydlowych	szt.		
d.1	1508-02.02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR-W 4-	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-01		m <sup>3</sup>	3,000	
	analogia	3		RAZEM	3,000
2		<b>Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej</b>			
39	KNR 4-02	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
d.2	0235-05	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-02	Demontaż wanny	kpl.		
d.2	0235-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów	szt.		
d.2	0132-01		szt.	2,000	
	uwaga p. tablicą	2		RAZEM	2,000
42	KNR-W 4-	Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm	m		
d.2	02 0311-02		m	17,430	
	z.o.2.9.	4,55+1,97*4+2,5*2		RAZEM	17,430
43	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
d.2	0105-08		m	11,520	
		4,55+1,97+2,5*2		RAZEM	11,520
44	KNR 0-13	Rurociągi z rur Pex (do wody zimnej i ciepłej) o śr. zewn. 25 mm	m		
d.2	0125-03		m	23,040	
		(4,55+1,97+2,5*2)*2		RAZEM	23,040
45	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
d.2	0101-02		m	23,040	
		23,04		RAZEM	23,040
46	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
d.2	1012-04		m	11,520	
		11,52		RAZEM	11,520
47	KNR INS-	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 25 mm	szt.		
d.2	TAL 0109-03		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
48	KNR-W 2-	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach miedzianych	kpl.		
d.2	15 0124-03		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
49	KNR-W 2-	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
d.2	15 0140-02		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
50	KNR-W 2-	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	15 0135-01		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
51	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2	0115-02		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
52	KNR 2-15	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0115-04		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
53	KNR-W 2-	Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
d.2	15 0229-05		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  
 mgr inż. Arkadiusz Kalużyński  
 Upr. bud. OPL / 1218 / WBKb / 16  
 do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności  
 konstrukcyjno - budowlanej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafce	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-07 d.2 0112-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr. zewnętrznej do 76 mm	m		
		23,04	m	23,040	
				RAZEM	23,040
56	KNR 4-07 d.2 0112-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr. zewnętrznej do 35 mm	m		
		23,04	m	23,040	
				RAZEM	23,040
<b>3</b>		<b>Instalacja kanalizacyjna</b>			
57	KNP 06 d.3 0218-03.01	Demontaż miski klozetowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR-W 2- d.3 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR-W 2- d.3 15 0231-05	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 4- d.3 02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
61	KNR 4-02 d.3 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 4-02 d.3 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
63	KNR-W 2- d.3 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
64	KNR AT-13 d.3 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
65	KNR 4-03 d.3 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
66	KNR-W 2- d.3 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>4</b>		<b>Instalacja gazu i c.w.u.</b>			
67	KNR-W 4- d.4 02 0317-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 0-31 d.4 0215-01	Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne jednofunkcyjne o mocy do 26 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR 4-07 d.4 0310-04	Próba szczelności instalacji c.w.u. w budynkach mieszkalnych - urządzenie	urządź		
		1	urządź	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR 2-15 d.4 0301-04 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach zaciskanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4,55+1,97+2,5*2	m	11,520	
				RAZEM	11,520

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Arkadiusz Kałużński

Upr. bud. OPL / 1210 / WBK / 16

do kierowania robotami budowlanymi.

bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR INS- d.4 TAL 0206- 05	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 32 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72	KNR INS- d.4 TAL 0203- 03	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR-W 2- d.4 15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 4-07 d.4 0204-03	Próba szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych z podłączonymi odbiornikami i ich regulacją	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		<b>Instalacja elektryczna</b>			
75	KNR 5-08 d.5 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNNR 5 d.5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach <wyłącznik główny>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNNR 5 d.5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach <kontrolka faz>	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
78	KNNR 5 d.5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach <bezpieczniki 1 fazowe>	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
79	KNR-W 5- d.5 05 1107-04	Wmontowanie osprzętu - łączówka, gniezdnik, ochronnik, przełącznik <ochronnik przepięciowy>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNNR 5 d.5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
81	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
82	KNNR 5 d.5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
83	KNR-W 5- d.5 08 0210-01	Przewody kablkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
84	KNNR 5 d.5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
85	KNNR 5 d.5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
86	KNNR 5 d.5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
87	KNNR 5 d.5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Arkadiusz Katożyński  
Upr. bud. OPL / 1218 / WBKb / 16  
do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w dziedzinie  
konstrukcyjno - budowlanej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR-W 5- d.5 08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> 50	szt. żył szt. żył	50,000	
				RAZEM	50,000
89	KSNR 9 d.5 0403-09	Montaż dzwonka mieszkaniowego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90	KNNR 5 d.5 0306-02	Przycisk dzwonka podtynkowy w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
92	KNR-W 5- d.5 08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
93	KNNR 5 d.5 0409-02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNR 4-03 d.5 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
95	KNR-W 5- d.5 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR-W 5- d.5 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 3	pomiar pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
97	KNP 18 d.5 4601-03.01	Badanie zerowania - pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNP 18 d.5 4601-03.02	Badanie zerowania - każdy następny pomiar 12	pomiar pomiar	12,000	
				RAZEM	12,000
99	KNR 13-21 d.5 0107-01	Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnic do 1 kV do 10 pól (segmentów) 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100	KNNR-W 9 d.5 1202-03	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
6		<b>Odbiór kominiarski</b>			
101	d.6 kalk. własna	Odbiór kominiarski 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

**INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO**

*mgr inż. Arkadiusz Kahużyński*  
Upr. bud. OPL / 1218 / WBKb / 16  
do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczenia odpowiedzialności  
konstrukcyjno - budowlanej