

PRZEDMIAR ROBÓT NR 4/EK/19

NAZWA INWESTYCJI : LOKAL MIESZKANIOWY
WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

ADRES INWESTYCJI : 47-205 KĘDZIERZYN-KOŻŁE, UL. ŻEGLARSKA 13/8
INWESTOR : MIEJSKI ŻARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 47-220 KĘDZIERZYN-KOŻŁE
UL.GRUNWALDZKA 6

BRANŻA : INSTALACYJNA

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2018

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	INSTALACJA GAZOWA	1	11
2	DROBNE ROBOTY BUDOWLANE	12	15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA GAZOWA			
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0308-01	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-02	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji	szt.		
d.1	0310-05	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Demontaż kuchni węglowej	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15	Zawór kul.z kurk.mos.do gazu 15mm, gw.	szt.		
d.1	0310-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 0-13	Rury miedziane o śr. zewn. 18x1,0 mm	m		
d.1	0127-01	Kolano miedziane fi 18 - 8szt, Złączka przejściowa 18-1/2" GZ - 2szt	m	8,000	
		8		RAZEM	8,000
6	KNR 2-15	Szafka natynkowa gazomierza typ G-045 420x515x230	szt.		
d.1	0120-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15	Stelaż pod gazomierz 130 mm	kpl.		
d.1	0306-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15	Wąż elastyczny do gazu dn 15 L=0,5 m	szt.		
d.1	0107-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
d.1	0311-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-	lokal.		
d.1	15 0307-01	mierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
11		Plombowanie liczników	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		DROBNE ROBOTY BUDOWLANE			
12	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-	szt.		
d.2	0333-09	wo-wapiennej	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
13		Materiał na rury ochronne stalowa dn 40 - 0,6m:	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
d.2	0323-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych	szt.		
d.2	0706-01	przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000