MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNY
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

mzbk_kedzierzyn@pro.onet.pl www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl www.schroniskokk.pl

Kędzierzyn-Koźle 26.09.2019 r.

DZ.7031.2313.2019

TERMOSYSTEM s.c.
Zbigniew Zieliński
ul. Chrobrego 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Zamówienie nr 161/ZAM/2019

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu zleca **„Wykonanie przeglądów okresowych - gazowych kotłów centralnego ogrzewania w budynkach będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle"** zgodnie z Ofertą z dnia 23.09.2019 r.

1 . Zakres prac obejmuje:
Wykonanie przeglądów stanu technicznego kotłów gazowych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane tj. *„W myśl art. 62 ust.1 pkt.5 właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych zostali zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych [...]"* w budynkach będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle.
Adresy budynków, w których znajdują się kotły:

- Plebiscytowa 3 - moc nominalna kotła 24 kw kocioł „Buderus"
- Ligonia 5 A - moc nominalna kotła 24 kw kocioł „Brötje"
- Paderewskiego 6 - moc nominalna kotła 45 kw kocioł „Remeha"
- Ściegiennego 2 - moc nominalna kotła 35 kw kocioł „Vaillant"
- Portowa 70 - moc nominalna kotła 80 kw kocioł „Dietrich"
- Kozielska 16 - moc nominalna kotła 150 kw kocioł „Viessman Vitocleno"

Dodatkowo: kontrolę systemu ogrzewania nie tylko kotłów, ale cały system ogrzewania, który zakresem obejmuje, także urządzenia instalacyjne. Ma to zapewnić większe bezpieczeństwo użytkowania kontrolowanych systemów, a ponadto wyższą jakość przeprowadzonej kontroli. Osoba kontrolująca jest zobligowana do wzięcia pod uwagę sprawność funkcjonowania wszystkich części, na które składa się system ogrzewania(a nie tylko kotła).
Ponadto Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).
Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego Wykonawca sporządzić musi w formie papierowej protokół (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju DZ. U. z 17 lutego 2015r poz. 247).
Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNY
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

mzbk_kedzierzyn@pro.onet.pl www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl www.schroniskokk.pl

Termin realizacji zamówienia: do dnia 26.10.2019 r.

Ustala się wynagrodzenie wg złożonej w dniu 23.09.2019 r. oferty cenowej, tj. cena za jeden kocioł 559,94 PLN brutto, **za całość zlecenia 3.359,94 PLN brutto**(słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100).

Faktura wystawiona winna być z rozbiciem na każdy adres osobno.

Wynagrodzenie będzie wypłacane przelewem bankowym po zakończeniu zlecenia i potwierdzonymi protokołami odbioru w terminie 21 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury Wykonawcy, na numer konta Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiający powołuje do nadzoru nad zamówieniem i odbioru inspektora Zbigniewa Piebiaka tel. 571 243 525.

DYREKTOR
inż. Stanisław Węgrzyn

Otrzymują:
1. ABK ul. Ligonia 5A
2. Księgowość
3. ZPiK a/a

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Bartos