

PRZEDMIAR ROBÓT Nr: WEN – 109 – K1

TYTUŁ PROJEKTU: Projekt instalacji wentylacyjnej

OBIEKT: ul. Sławięcicka 9/3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

BRANZA: Sanitarna

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Instalacja wentylacyjna

ADRES INWESTYCJI: m. Kędzierzyn-Koźle ul. Sławięcicka 9/3

ZLECENIODAWCA: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Grunwaldzka 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Specialized Engineering Design & Consulting
ul. Gen. Stanisława Dąbka 7B
41-814 Zabrze

SYMBOL: WEN_0109

Sporządził:
Zuzanna Jodkowska

Sprawdził:
dr inż. Maciej Jodkowski

PRZEDMIAR ROBÓT

| | | |
|--|---|----------|
| 1. INSTALACJA WENTYLACJI - 0109-SM-WEN-01 | | |
| 1 | KNR 2-17W 0123-02-050 Kanał SPIRAL ocynkowany SPR-A-150-060-0300 | 2,35 m2 |
| 1. 3.14*0.15*5 | | 2,35 |
| 2. | | ----- |
| 3. Suma | | 2,35 |
| 4. Przeniesienie pomnożone | | |
| 5. | | 2,35 |
| 2 | AW-020 Kolano tłoczone ocynkowane bez uszczelki R=1.5 D BPD - 150 45 | 2,00 szt |
| 3 | AW-020 Trójnik tłoczony ocynkowany TPC - 150 150 | 1,00 szt |
| 4 | KNR 7-08 0602-02-020 Obejma do rur bez amortyzatora gumowego CLR - 150 | 5,00 szt |
| 5 | KNR 7-08 0602-02-020 Zaślepka tłoczona uniwersalna ocynkowana Dn 150 z odprowadzeniem skroplin | 1,00 szt |
| 6 | KNR 7-08 0602-02-020 Złączka mufowa ocynkowana MSF - 150 | 4,00 szt |
| 7 | KNR 2-17W 0144-0101-020 Wyrzutnia dachowa ocynkowana typ C 1 WD - C 1 - 150 | 1,00 szt |
| 8 | KNR 7-08 0602-02-020 Wspornik kątowy WK-LDB - 30 - 30 - 500 | 1,00 szt |
| 9 | KNR 2-17W 0137-01-020 Kratka wentylacyjna classic na kanał Dn 150 mm | 1,00 szt |
| 10 | KNR 2-17W 0156-02-020 Manualny nawiewnik powietrza VENTEC VT 501 | 2,00 szt |
| 2. INSTALACJA WENTYLACJI - 0109-SM-WEN-02 | | |
| 11 | KNR 2-17W 0123-02-050 Kanał SPIRAL ocynkowany SPR-A-150-060-0300 | 3,77 m2 |
| 1. 3.14*0.15*8 | | 3,77 |
| 2. | | ----- |
| 3. Suma | | 3,77 |
| 4. Przeniesienie pomnożone | | |
| 5. | | 3,77 |

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| 12 | AW-020 Kolano tłoczone ocynkowane bez uszczelki R=1.5 D BPD - 150 45 | 2,00 szt |
| 13 | AW-020 Kolano tłoczone ocynkowane bez uszczelki R=1.5 D BPD - 150 -90 | 1,00 szt |
| 14 | AW-020 Trójnik tłoczony ocynkowany TPC - 150 150 | 1,00 szt |
| 15 | KNR 7-08 0602-02-020 Obejma do rur bez amortyzatora gumowego CLR - 150 | 7,00 szt |
| 16 | KNR 7-08 0602-02-020 Zaslepka tłoczona uniwersalna ocynkowana Dn 150 z odprowadzeniem skroplin | 1,00 szt |
| 17 | KNR 7-08 0602-02-020 Złączka mufowa ocynkowana MSF - 150 | 7,00 szt |
| 18 | KNR 2-17W 0144-0101-020 Wyrzutnia dachowa ocynkowana typ C 1 WD - C 1 - 150 | 1,00 szt |
| 19 | KNR 7-08 0602-02-020 Wspornik kątowy WK-LDB - 30 - 30 - 500 | 1,00 szt |
| 20 | KNR 2-17W 0156-02-020 Manualny nawiewnik powietrza VENTEC VT 501 | 2,00 szt |
| 3. ROBOTY POMOCNICZE | | |
| 21 | KNR 7-28W 0205-04-021 Przebicie otworu w ścianie murowanej grubości 2 cegieł Dn 150 mm | 2,00 otwór |
| 22 | KNR 4-01W 0706-0101-020 Uzupełnienie tynku kat.III z zaprawy cem.-wap.(wap.suchogasz.) w miejscach po przebitych otworach | 2,00 szt |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa |
|-----|--|
| 1. | INSTALACJA WENTYLACJI - 0109- SM-WEN-01 Ilość r-g: 18,3807 |
| 2. | INSTALACJA WENTYLACJI - 0109- SM-WEN-02 Ilość r-g: 21,8702 |
| 3. | ROBOTY POMOCNICZE Ilość r-g: 8,6400 |
