

PRZEDMIAR ROBÓT Nr: WEN – 107 – K1

TYTUŁ PROJEKTU: **Projekt instalacji wentylacyjnej**

OBIEKT: **ul. Sławięcicka 9/4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle**

BRANZA: **Sanitarna**

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: **Instalacja wentylacyjna**

ADRES INWESTYCJI: **m. Kędzierzyn-Koźle ul. Sławięcicka 9/4**

ZLECENIODAWCA: **Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Grunwaldzka 6**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **Specialized Engineering Design & Consulting
ul. Gen. Stanisława Dąbka 7B
41-814 Zabrze**

SYMBOL: **WEN_0107**

Sporządził:
Zuzanna Jodkowska

Sprawdził:
dr inż. Maciej Jodkowski

PRZEDMIAR ROBÓT Nr: WEN – 0107 – K1

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Sławęcickiej 9/ 4 w 47-200 Kędzierzynie-Koźlu.

Rodzaj robót: Instalacja wentylacji.

Sporządziła:

Z.Jodkowska

Data oprac.: październik 2017

PRZEDMIAR ROBÓT

1. INSTALACJA WENTYLACJI - 0107-SM-WEN-01		
1	KNR 2-17W 0123-02-050 Kanał SPIRAL ocynkowany SPR-A-150-060-0300	2,35 m2
1. 3.14*0.15*5		2,35
2.		-----
3. Suma		2,35
4. Przeniesienie pomnożone		
5.		2,35
2	AW-020 Kolano tłoczone ocynkowane bez uszczelki R=1.5 D BPD - 150 45	2,00 szt
3	AW-020 Trójnik tłoczony ocynkowany TPC - 150 150	1,00 szt
4	KNR 7-08 0602-02-020 Obejma do rur bez amortyzatora gumowego CLR - 150	5,00 szt
5	KNR 7-08 0602-02-020 Zaślepka tłoczona uniwersalna ocynkowana Dn 150 z odprowadzeniem skroplin	1,00 szt
6	KNR 7-08 0602-02-020 Złączka mufowa ocynkowana MSF - 150	4,00 szt
7	KNR 2-17W 0144-0101-020 Wyrzutnia dachowa ocynkowana typ C 1 WD - C 1 - 150	1,00 szt
8	KNR 7-08 0602-02-020 Wspornik kątowy WK-LDB - 30 - 30 - 500	1,00 szt
9	KNR 2-17W 0137-01-020 Kratka wentylacyjna classic na kanał Dn 150 mm	1,00 szt
10	KNR 2-17W 0156-02-020 Manualny nawiewnik powietrza VENTEC VT 501	2,00 szt
2. INSTALACJA WENTYLACJI - 0107-SM-WEN-02		
11	KNR 2-17W 0123-02-050 Kanał SPIRAL ocynkowany SPR-A-150-060-0300	6,12 m2
1. 3.14*0.15*13		6,12
2.		-----
3. Suma		6,12
4. Przeniesienie pomnożone		
5.		6,12

12	AW-020 <i>Kolano tłoczone ocynkowane bez uszczelki R=1.5 D BPD - 150 45</i>	2,00 szt
13	AW-020 <i>Kolano tłoczone ocynkowane bez uszczelki R=1.5 D BPD - 150 -90</i>	1,00 szt
14	KNR 7-08 0602-02-020 <i>Obejma do rur bez amortyzatora gumowego CLR - 150</i>	12,00 szt
15	KNR 7-08 0602-02-020 <i>Zasłlepka tłoczona uniwersalna ocynkowana Dn 150 z odprowadzeniem skroplin</i>	1,00 szt
16	KNR 7-08 0602-02-020 <i>Złączka mufowa ocynkowana MSF - 150</i>	12,00 szt
17	KNR 2-17W 0144-0101-020 <i>Wyrzutnia dachowa ocynkowana typ C 1 WD - C 1 - 150</i>	1,00 szt
18	KNR 7-08 0602-02-020 <i>Wspornik kątowy WK-LDB - 30 - 30 - 500</i>	1,00 szt
19	KNR 2-17W 0156-02-020 <i>Manualny nawiewnik powietrza VENTEC VT 501</i>	2,00 szt
20	KNR 2-17W 0206-01-020 <i>Wentylator osiowy SILENT 300 CZ</i>	1,00 szt
3. ROBOTY POMOCNICZE		
21	KNR 7-28W 0205-02-021 <i>Przebicie otworu w ścianie murowanej grubości 1 cegły Dn 150 mm</i>	1,00 otwór
22	KNR 7-28W 0205-04-021 <i>Przebicie otworu w ścianie murowanej grubości 2 cegieł Dn 150 mm</i>	2,00 otwór
23	KNR 4-01W 0706-0101-020 <i>Uzupełnienie tynku kat.III z zaprawy cem.-wap.(wap.suchogasz.) w miejscach po przebitych otworach</i>	3,00 szt

Tabela elementów

Lp.	Nazwa
1.	INSTALACJA WENTYLACJI - 0107-SM-WEN-01 Ilość r-g: 18,3807
2.	INSTALACJA WENTYLACJI - 0107-SM-WEN-02 Ilość r-g: 37,2066
3.	ROBOTY POMOCNICZE Ilość r-g: 10,3400