LEGENDA:

- A,B,C,D,E... GRANICE OPRACOWANIA
- 1. PROJEKTOWANA TĘŻNIA
- 2. REGULAMIN
- 3. MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWERÓW
- PROJEKTOWANE ŁAWKI
- PROJEKTOWANE KOSZE NA ŚMIECI
- PROJEKTOWANE DOJŚCIE DOSTĘPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PROJEKTOWANE LATARNIE NA SŁUPIE
- PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY
- PROJEKTOWANA INSTALACJA SOLANKI W TYM RUROCIĄGI I 2 ZBIORNIKI

NAWIERZCHNIE:

- projektowane ciągi piesze - kostka z mieszanek betonowych z dodatkiem czynnika hydrofobizującego zmniejszającego nasiąkliwość
- projektowane utwardzenia pod ławkami i place dla rowerów - kostka z mieszanek betonowych z dodatkiem czynnika hydrofobizującego zmniejszającego nasiąkliwość
- projektowana żwirowa opaska tężni
- istniejące utwardzenia terenu - ciągi piesze

ZIELEŃ:

- istniejące trawniki
- istniejące drzewa przewidziane do adaptacji
- projektowany żywopłot - oliwnik srebrzysty

91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13
DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa mini tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B w Kędzierzynie – Koźlu
część działki nr ew. 811/27; 811/28; 811/29; i 812/6, obręb Kędzierzyn

INWESTOR

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

FAZA

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - korekta 1

SPECJALNOŚĆ	SKALA	DATA
ARCHITEKTURA	1:250	12.11.2019
PROJEKTANT	**NR UPR.**	**PODPIS**
mgr inż. arch. DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ	22/R-152/ /ŁOIA/08	
RYSUNEK	**NR RYSUNKU**	
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - powiększenie	**K.ZGT.1A.**	