


ul Skargi 65- 81 rzut poddasza skala 1:100



- UWAGI:
1. Sposób wprowadzenia instalacji do poszczególnych lokali zweryfikować na etapie wykonawstwa.
 2. Instalację rozprowadzającą w obrębie klatki schodowej izolować cieplnie,
 3. W najwyższych miejscach instalacji zabudować odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi,
 4. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku odpowietrzenia,
 5. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,
 6. Na etapie wykonawstwa zwrócić uwagę na występujące kolizje z instalacją elektryczną, teleinformatyczną i gazową,
 7. Węzły pomiarowe na zabudować w szafce instalacyjnej,
 8. W łazienkach zastosować grzejniki płytowe w wersji ocynkowanej,

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"			
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03			
Temat	Projekt instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 65-81	Faza	539/I/20
Tytuł rys.	Rzut poddasza - instalacja c.o.	Data	09.2020
Investor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Skala	1:100
Autor projektu	mgr inż. Magdalena Żydzik	Podpis	04
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński	Podpis	
Sprawił		Podpis	