

**Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu
nr VI/58/2003 z dnia 27 lutego 2003r.**

Plan rozwoju i modernizacji w latach 2003 – 2005 urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu – Spółka z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie zadań i zakres robót	Cel do osiągnięcia	Planowana wartość w tys. zł	Termin realizacji
<i>Ujęcia i stacje uzdatniania wody</i>				
1	Renowacja rurociągu wody surowej o śr. 300 mm i dł. 1600m ujęcia „Kędzierzyn”	Przywrócenie spr. tech. rurociągu	600	2003
2	Wykonanie ogrodzenia SUW nr I Kędzierzyn – dł. ok. 400mb	Zabezpieczenie obiektu	120	2003
3	Zdalne sterowanie i transmisja danych z SUW przy ul. Grunwaldzkiej do głównej sterowni ZUW przy ul. Dunikowskiego	Podniesienie poziomu kontroli pracy SUW oraz wprowadzenie energooszczędnego sterowania pracą	45	2004
4	Wymiana zasilania energetycznego ujęcia „Kędzierzyn” nr IIIb i VIII – na podstawie posiadanej dokumentacji	Przywrócenie do eksploatacji studni	90	2004
5	Wykonanie otworu zastępczego dla ujęcia „ZUW Dunikowskiego” – opracowanie dokumentacji, wykonanie otworu, obudowy, rurociągu tłoczego, zasilania energetycznego	Wykonanie studni rezerwowej	300	2005
6	Wykonanie szczelnych głowic na eksploatowanych studniach głębinowych	Zabezpieczenie ujmowanej wody	30+30+30	2003-2005
7	Zakup pomp głębinowych i orurowania studni	Utrzymanie technicznej sprawności ujęć	40+40+40	2003-2005

Łączne nakłady w tys. zł:

rok 2003 - 790

rok 2004 - 205

rok 2005 - 370

Suma 1365

Sieć wodociągowa				
1	Połączenie magistrali wodoc. w ul. Dnikowskiego z siecią w ul. Gminnej rurociągiem o śr. 200mm o dł. 800m	Wykonanie drugostronnego zasilania Koźła	300	2003
2	Wymiana przewodu wodoc. o śr. 200mm o dł. 200m pod wiaduktem kolejowym ul.	Wymiana zużytego technicznie przewodu	100	2003

	Kozielska-Al. Jana Pawła II			
3	Wymiana przyłączy wodociągowych przy ul. Jana Pawła II szt. 12	Wymiana zużytych technicznie przewodów	60	2003
4	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kozielskiej (od ul. Bema do ul. Kilińskiego) dł. ok. 1000m	Wymiana zużytych technicznie przewodów	400	2003
5	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Lasomki dł. ok. 3000m	Zwodociągowanie obszaru miasta	600	2003
6	Wymiana sieci wodociągowej na moście ul. Wróblewskiego (os. Sławięcice)	Wymiana zużytych technicznie przewodów	75	2003
7	Wymiana sieci wodociągowej na moście ul. Sławięcicka (os. Sławięcice)	Wymiana zużytych technicznie przewodów	75	2003
8	Renowacja magistrali wodociągowej śr. 400mm o dł. 850m na odcinku od ul. Tartacznej do SUW ul. Grunwaldzka	Wymiana zużytych technicznie przewodów	450	2004
9	Wymiana sieci wodociągowej na terenie m. Kędzierzyna ok. 120 szt. rocznie	Wymiana zużytych technicznie przewodów	300+300+300	2003-2005
10	Wymiana armatury (zasuwy, hydranty) na sieci wodociągowej	Wymiana zużytych technicznie przewodów	150+150+150	2003-2005
11	Wymiana sieci wodociągowej A-C wraz z przyłączami w ul. Gojawiczyńskiej (os. Sławięcice) dł. ok. 600m	Wymiana zużytych technicznie przewodów	200	2005

Łączne nakłady w tys. zł:

rok 2003 - 2060

rok 2004 - 900

rok 2005 - 650

Suma 3610

Lp.	Wyszczególnienie zadań i zakres robót	Cel do osiągnięcia	Planowana wartość w tys. zł	Termin realizacji
Oczyszczalnia ścieków				
1	Doprowadzenie ścieku oczyszczonego z osadnika wtórnego nr 1 do budynku prasy oczyszczalni ścieków „Kędzierzyn”	Uzyskanie możliwości korzystania ze ścieków oczyszczonych	10	2003
2	Modernizacja kratowni oczyszczalni ścieków „Kędzierzyn”, zabudowa układu usuwania z kratki bezpośrednio z kraty do kontenerów	Umożliwienie remontów kraty bez konieczności wyłączania oczyszczalni z ruchu – dokumentacja	50	2003
3	Modernizacja kratowni oczyszczalni ścieków „Kędzierzyn”, wykonanie kraty i kanału awaryjnego	Umożliwienie remontów kraty bez konieczności wyłączania oczyszczalni z ruchu – realizacja	350	2004
4	Likwidacja obiektów i urządzeń technologicznych na oczyszczalni ścieków „Kozłe”	Zabezpieczenie nieczynnych obiektów	30	2004
5	Przystosowanie WKF na zbiornik retencyjny ścieków – oczyszczalni ścieków „Kozłe”	Przejęcie fali opadowej w systemie kanalizacji w Kozłu	150	2005

6	Wymiana drenażu na lagunach osadowych oczyszczalni ścieków „Kędzierzyn”	Przywrócenie sprawności technicznej	20	2005
---	---	-------------------------------------	----	------

Łączne nakłady w tys. zł:

rok 2003 - 60
rok 2004 - 380
rok 2005 - 170
Suma 610

Kanalizacja sanitarna				
1	Wzmocnienie i uszczelnienie metodą bezwykopową kanału sanitarnego w ul. Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Traugutta do Pl. Wolności śr. 400mm i dł. 250m	Przywrócenie stanu technicznego i uszczelnienie kanału	300	2003
2	Remont studni kanalizacyjnych 5 szt./rok	Przywrócenie stanu technicznego i uszczelnienie kanału	50+50+50	2003-2005
3	Monitoring pracy przepompowni ścieków w Azotach, Cisowej, Lenartowicach, Archimedeśa, Cmentarnej i na terenie os. Sławięcice – łącznie 6 przepompowni	Podwyższenie niezawodności działania	30+20	2004-2005
4	Renowacja kolektora sanitarnego biegnącego w ul. Kozielskiej, Sobieskiego, Kościuszki, Gliwickiej śr. 400mm dł. 100mb śr. 600mm dł. 1000mb śr. 700mm dł. 500mb Calkowity koszt zadania 2,5 mln PLN	Przywrócenie stanu technicznego i uszczelnienie kanału	500+1000	2004-2005

Łączne nakłady w tys. zł:

rok 2003 - 350
rok 2004 - 580
rok 2005 - 1070
Suma 2000

Łącznie lata:

2003 = 790+2060+60+350 **3.260 tys. PLN**
2004 = 205+900+380+1580 **2.065 tys. PLN**
2005 = 370+650+170+2070 **2.260 tys. PLN**