



## MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85

ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

http://www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



D/DR/ 117A /15

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło:	17-09-2015
Złożono osobisto:	
Podpis:	17-09-2015
Nr ewidencyjny:	IRE 25937

Kędzierzyn-Koźle, dnia 16 września 2015r.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Wydział Inwestycji, Remontów  
i Eksploatacjiul. Piramowicza 32 URZĄD MIASTA  
47-200 Kędzierzyn-KoźleKędzierzyn-Koźle  
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Wpłynęło: 17-09-2015

L.dz. 1933

Dotyczy: PT i wykonania przebudowy ul. Wincentego Witosa.

W odpowiedzi na pismo IRE-DS.7011.39.2015.ZB, wydajemy warunki zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej w trakcie opracowania PT i wykonania przebudowy ul. Wincentego Witosa na osiedlu Azoty:

**1. Przejście 1.**

Stan istniejący: sieć ciepła 2xDn200 w technologii kanałowej.

**Warunki:** ułożenie równolegle do istniejącego kanału przepustu z rur stalowych 2 x Dn 500x11 i długości szerokości jezdni + 50 cm z każdej strony. Głębokość posadowienia przepustu (rury ochronnej) – poziom dna istniejącego kanału.

Rura stalowa winna być zabezpieczona antykorozyjnie wewnątrz i zewnątrz.

Projektant winien dokonać uzgodnień z MZEC Sp. z o.o.

**2. Przejście 2.**

Stan istniejący: sieć ciepła 2xDn125 w technologii kanałowej.

**Warunki:** ułożenie równolegle do istniejącego kanału przepustu z rur stalowych 2 x Dn 400x8,8 i długości szerokości jezdni + 50 cm z każdej strony, Głębokość posadowienia przepustu (rury ochronnej) – poziom dna istniejącego kanału.

Rura stalowa winna być zabezpieczona antykorozyjnie wewnątrz i zewnątrz.

Projektant winien dokonać uzgodnień z MZEC Sp. z o.o.

**3. Przejście 3.**

Stan istniejący: sieć ciepła 2 x Dn 125/225 w technologii preizolowanej, ułożona bezpośrednio w gruncie na podsypce piaskowej. Wzdłuż ciepłociągu ułożony jest przewód PE o średnicy 40 mm z pilotem.

**Warunki:** zabezpieczenie rur preizolowanych rurą ochronną z rur dwudzielnych, o długości szerokości jezdni + 50 cm z każdej strony. Na rury preizolowane założyć płozy.

Roboty ziemne w obrębie sieci ciepłowniczej prowadzić wyłącznie ręcznie.

Roboty w obrębie sieci ciepłowniczej prowadzić pod nadzorem pracowników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić MZEC Sp. z o.o. z 7-cio dniowym wyprzedzeniem.

Należy zgłosić zabezpieczenie rur preizolowanych do odbioru w MZEC Sp. z o.o. Sp. z o.o.

Z poważaniem

2 up.  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁU REMONTÓW,  
INWESTYCJI I NADZORU  
Grażyna Wojtowicz

K.o.

a/a

KRS Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 000015962

Kapitał Zakładowy: 18 324 000 zł

Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796