

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle 26.05.2021

IRE-IR.7013.36.2019.WR

Strona www Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na Wykonanie robót związanych z usuwaniem usterki w Przedszkolu nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szymanowskiego 29,

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót związanych z usuwaniem usterki w Przedszkolu nr 17

2. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Kędzierzyn-Koźle

reprezentowana przez Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta
z siedzibą : 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Inwestycja, do której odnosi się niniejsze zamówienie publiczne zlokalizowana jest w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szymanowskiego 29 .

3.3. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie usterek, które powstały w Przedszkolu nr 17:

roboty związane usuwaniem pęknięć ścian, naprawa pokrycia dachowego oraz miejscowa naprawa docieplenia elewacji w budynku Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szymanowskiego 29.

Zamówienie obejmuje:

- odbicie tynków wew.
- przygotowanie podłoża i przyklejenie siatki na ścianach
- wykonanie pasów tynku wraz z gładzią z gipsu szpachlowego.
- malowanie farbami emulsyjnymi tynków wew.
- miejscowa naprawa pokrycia dachowego
- miejscowa naprawa docieplenia elewacji

zgodnie z przedmiarem, który stanowi integralną część zapytania i stanowi opis przedmiotu zamówienia.

Ponadto w cenie oferty proszę uwzględnić niżej wymienione elementy zamówienia:

Zienikowicz

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



- a) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
- b) Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- c) Zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robót budowlanych w taki sposób aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia możliwe było bezkolizyjne jego użytkowanie (**prace remontowe odbywać się będą w czynnym obiekcie**); Uwzględnienie prowadzenia robót na obiekcie czynnym zgodnie z przepisami BHP
- d) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;
- e) Uporządkowanie terenu przylegającego do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót;
- f) Uwzględnienie przy wykonywaniu robót wewnątrz obiektu wszystkich prac związanych z zabezpieczeniem podłóg, mebli i innych przedmiotów znajdujących się w budynku (**w tym przenoszenie mebli**);

Szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy określa przedmiar robót.

4. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia:**
od 01.07.2021r. do 31.08.2021r.

5. **Termin przekazania placu budowy :** 30.06.2021r.

6. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena - 100%

7. Sposób i termin składania ofert

7.1. Ofertę w postaci pisemnej, w języku polskim w zamkniętej i opieczetowanej pieczęcią firmową kopercie z napisem:

Wykonanie robót związanych z usuwaniem usterki w Przedszkolu nr 17

należy w formie papierowej przesać lub złożyć w terminie do 07.06.2021 r. do godziny 12.00 w **Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (pokój 311).**

7.2. Oferty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian lub odwołania warunków zamówienia.

7.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Informacja o dokumentach, jakie ma dostarczyć wykonawca

8.1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego wzoru.

9. Osoba do kontaktu

Kamila Bieńkowska

Tel.: 77 40 50 377

E-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl

Reinhold Kalus

Tel.: 77 40 50 381

E-mail: reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pl

10. Zamawiający zaleca wizję lokalną.

Załączniki

1. Formularz oferty
2. Przedmiar robót

Z poważaniem

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Bieńkowska
Kamila Bieńkowska

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia wartości poniżej 30 000 EURO

16. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Kędzierzyn-Koźle

reprezentowana przez Wydział Inwestycji Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta
z siedzibą : 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32

17. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych związanych z usuwaniem usterki w Przedszkolu nr 17

18. Tryb postępowania

Rozpoznanie cenowe

19. Nazwa i adres Wykonawcy

.....
.....
.....

20. Zakres oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtowa:

cenę netto zł

cenę brutto zł

/słownie

...../

Oświadczam, że podana cena:

10) została określona w oparciu o przeprowadzona wizję lokalną, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz obowiązujące przepisy,

11) zawiera należny podatek od towarów i usług,

12) zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia

Deklaruję:

7) czas realizacji zamówienia:

a) **od 01.07.2021r. do 31.08.2021r.**,

8) okres gwarancji - **36 miesięcy** od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót.

Oświadczam, że :

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, wytycznymi Zamawiającego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uznaję się za związanym określonymi w nich warunkami,

2) przeprowadziłem wizję lokalną terenu i obiektu objętego zamówieniem,

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie iusterek w Publicznym Przedszkolu nr 17
ADRES INWESTYCJI : Kędzierzyn-Koźle ul. Szymanowskiego
INWESTOR : Gmina Kędzierzyn - Koźle
ADRES INWESTORA : ul. Piramowicza 32 ,47-200 Kędzierzyn - Koźle
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Reinhold Kalus
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 2,5+3,6+1,6+4,20+2,1+1,6+18+12+1,3+2,5+2,6+1,5+2,3+3,1+2,4+25+1,5+2,1+2,3+1,4+1,7+1,6+1,5+1,8+1,6	m m	 101,800	
				RAZEM	101,800
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją (2,5+3,6+1,6+4,20+2,1+1,6+18+12+1,3+2,5+2,6+1,5+2,3+3,1+2,4+25+1,5+2,1+2,3+1,4+1,7+1,6+1,5+1,8+1,6)*0,50	m ² m ²	 50,900	
				RAZEM	50,900
3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (2,5+3,6+1,6+4,20+2,1+1,6+18+12+1,3+2,5+2,6+1,5+2,3+3,1+2,4+25+1,5+2,1+2,3+1,4+1,7+1,6+1,5+1,8+1,6)*0,50	m ² m ²	 50,900	
				RAZEM	50,900
4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach i 2,5+3,6+1,6+4,20+2,1+1,6+18+12+1,3+2,5+2,6+1,5+2,3+3,1+2,4+25+1,5+2,1+2,3+1,4+1,7+1,6+1,5+1,8+1,6	m m	 101,800	
				RAZEM	101,800
5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2,5+3,6+1,6+4,20+2,1+1,6+18+12+1,3+2,5+2,6+1,5+2,3+3,1+2,4+25+1,5+2,1+2,3+1,4+1,7+1,6+1,5+1,8+1,6)*0,50	m ² m ²	 50,900	
				RAZEM	50,900
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (8,42+7,12)*2,70*4 (4,02+2,96)*2*0,70*4 1,62*2,70*4	m ² m ² m ²	 167,832 39,088 17,496	
				RAZEM	224,416
7	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2. 3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² 2,50*0,50+1,50*0,50*4	m ² m ²	 4,250	
				RAZEM	4,250
8	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 25,83*8,40	m ² m ²	 216,972	
				RAZEM	216,972
9	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią 2,40*1,80*12 1,80*1,00*4	m ² m ² m ²	 51,840 7,200	
				RAZEM	59,040
10	KNR AT-38 0103-01	Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego 25,83*8,40-(2,40*1,80*12+1,80*1,00*4)	m ² m ²	 157,932	
				RAZEM	157,932

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR AT- 38 0101- 01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku 1,50*1,20*2+1,00*0,90*4	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
12	KNR AT- 38 0101- 04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne 25,83*8,40-(2,40*1,80*12+1,80*1,00*4)	m ² m ²	 157,932	
				RAZEM	157,932
13	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 1,50*1,20*2+1,00*0,90*4	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
14	KNR AT- 38 0403- 01	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków struktural- nych na ścianach 1,50*1,20*2+1,00*0,90*4	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
15	KNR AT- 38 0405- 01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi 25,83*8,40-(2,40*1,80*12+1,80*1,00*4)	m ² m ²	 157,932	
				RAZEM	157,932