

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW obmiar = 279,014 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,3953 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	110,2942	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa (homogeniczna) Specjal 43 Plus, grub. 2 mm jednowarstwowa (rozpraszająca) 1,09 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	304,1253	0,000		0,00	
3*		klej do wykładzin UZIN KE 418 0,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	111,6056	0,000		0,00	
4*		pastę podłogową bezbarwną 0,1 kg/m <sup>2</sup>	kg	27,9014	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0057 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,5904	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0041 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,1440	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
6	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennne - wywinięcie wykładziny o 15 cm na ścianę. obmiar = 58,320 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,0826 r-g/m	r-g	4,8172	0,000	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennne wyobleniowe 25x25 1,16 m/m	m	67,6512	0,000		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m	kg	1,7496	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0004 m-g/m	m-g	0,0233	0,000			0,00
6*		środek transportowy 0,0004 m-g/m	m-g	0,0233	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 279,014 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,059 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	16,4618	0,000	0,00		
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m <sup>2</sup>	kg	8,3704	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
8	NNRNKB 202 2809-05	Wykończenie wykładziny w drzwiach. obmiar = 12,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,16 r-g/m	r-g	1,9200	0,000	0,00		