

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa konstrukcji treningowej typu multiring w Parku Orderu Uśmiechu w Kędzierzynie-Koźlu</b>					
1		<b>Konstrukcja Multiring</b>			
1.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny	m <sup>3</sup>		
		36,270	m <sup>3</sup>	36,270	
				RAZEM	36,27
1.2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1*km, koparka 0,15 m <sup>3</sup> , grunt kategorii III	m <sup>3</sup>		
		13*9,3*0,3	m <sup>3</sup>	36,270	
				RAZEM	36,270
1.3	KNR 2-01 0312-10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> , głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14
1.4	KNR 2-02 0203-0101	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m <sup>3</sup> , transport betonu taczkami, japonkami	m <sup>3</sup>		
		0,4*0,6*14	m <sup>3</sup>	3,360	
				RAZEM	3,36
1.5		Dostawa i montaż urządzenia Combo OCR Pro 4,5x9 KK	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1
1.6		Obrzeża gumowe, 25x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		44,6	m	44,600	
				RAZEM	44,6
1.7	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, agrotkanina układana sposobem ręcznym	m <sup>2</sup>		
		121	m <sup>2</sup>	121,000	
				RAZEM	121
1.8	KNR 2-21 0502-03	Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, piaskowych, kategoria gruntu III, grubość warstwy 2 cm	m <sup>2</sup>		
		13*9,3	m <sup>2</sup>	120,900	
				RAZEM	120,900
1.9	KNR 2-21 0502-05	Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, piaskowych, kategoria gruntu III-IV, dodatek za dalszy 1 cm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 28	m <sup>2</sup>	120,900	
		120,900		RAZEM	120,900
1.10	KNR 2-25 0419-02	Słupek tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
1.11		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
2		<b>Miała architektura</b>			
2.1		Dostawa i montaż ławki parkowej	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2
2.2		Dostawa i montaż kosza na śmieci	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1
2.3		Dostawa i montaż stojaka na rowery	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8
3		<b>Monitoring</b>			
3.1	KNR 13-25 0106-06	Montaż kamery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
3.2		Konfiguracja monitoringu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1