

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY BUDOWLANE				
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0929-09	dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2			
		1.5*1.55	m ²	2.325	
		2.2*1.5	m ²	3.300	
		1.85*1.5	m ²	2.775	
		2.85*1.5	m ²	4.275	
				RAZEM	12.675
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11				
	analogia	1.85+2.2+1.55+2.85	m	8.450	
				RAZEM	8.450
3	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.1	0129-02				
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	01 0353-04				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.		
d.1	02 1025-02	malowane dwukrotnie na budowie typu FD7			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach	m		
d.1	0708-01	szer.do 15 cm			
		7*2*2+2*7*1	m	42.000	
				RAZEM	42.000
7	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.1	0320-10				
		poz.6	m	42.000	
				RAZEM	42.000
8	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do	m ²		
d.1	02 1022-03	1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykończone			
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 4-	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych	szt.		
d.1	01 0903-01	polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne plyninowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow.	m ²		
d.1	02 1027-02	ponad 1,5 m2 -drzwi do lokalu			
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 4-	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1	01 0921-16				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR-W 4-	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	01 0353-13				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	01 0818-05				
		2.12*3.79	m ²	8.035	
		2.69*3.79	m ²	10.195	
		2.97*3.48	m ²	10.336	
		4.9*3.67	m ²	17.983	
		5.57*1.92	m ²	10.694	
				RAZEM	57.243
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
		poz.13	m ²	57.243	
				RAZEM	57.243
15	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-03				
		(2.17+1.53)*2*1.5	m ²	11.100	
		(3.2+1)*1.5	m ²	6.300	
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	24.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4- d.1 01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach poz. 13 (2.13+3.77)*2*2.5 (2.69+3.79)*2*2.5 (3.2+1)*2*1 (1.4+0.98)*2*2.5 (2.97+3.48)*2*2.5 (3.67+4.9)*2*2.5 (5.57+1.92)*2*2.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 57.243 29.500 32.400 8.400 11.900 32.250 42.850 37.450	
				RAZEM	251.993
17	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.13+3.77)*2*2.5 (2.69+3.79)*2*2.5 (3.2+1)*2*1 (1.4+0.98)*2*2.5 (2.97+3.48)*2*2.5 (3.67+4.9)*2*2.5 (5.57+1.92)*2*2.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 29.500 32.400 8.400 11.900 32.250 42.850 37.450	
				RAZEM	194.750
18	KNR-W 2- d.1 02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.17	m ² m ²	 194.750	
				RAZEM	194.750
19	KNR-W 2- d.1 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.17	m ² m ²	 194.750	
				RAZEM	194.750
20	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.13	m ² m ²	 57.243	
				RAZEM	57.243
21	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.13	m ² m ²	 57.243	
				RAZEM	57.243
22	KNR 2-02 d.1 0607-01 analogia	IPodkład podłogowy, pianka gr. 3 mm poz.13	m ² m ²	 57.243	
				RAZEM	57.243
23	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.13	m ² m ²	 57.243	
				RAZEM	57.243
24	KNR-W 2- d.1 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile (2.13+3.77)*2 (2.69+3.79)*2 (3.2+1)*2 (1.4+0.98)*2 (2.97+3.48)*2 (3.67+4.9)*2 (5.57+1.92)*2	m m m m m m m m	 11.800 12.960 8.400 4.760 12.900 17.140 14.980	
				RAZEM	82.940
25	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.13	m ² m ²	 57.243	
				RAZEM	57.243
26	KNR K-04 d.1 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 1.53*2.17 3.77*2.12	m ² m ² m ²	 3.320 7.992	
				RAZEM	11.312
27	KNR K-04 d.1 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej (1.53+2.17)*2+0.2*4 (3.77+2.12)*2+0.2*4	m m m	 15.400 12.580	
				RAZEM	27.980

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 12.15	m ² m ²	12.150	
				RAZEM	12.150
29	KNR 2-02 d.1 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (1.53+2.17)*2 (3.77+2.12)*2	m m m	7.400 11.780	
				RAZEM	19.180
30	kalk. własna d.1	Sprzątanie lokalu po robotach 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna d.1	Przygotowanie pomieszczenia piwnicy do użytkowania + skrzynka pocztowa 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna d.1	Opinia kominiarska 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 INSTALACJE SANITARNE					
33	KNR 4-02 d.2 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
34	KNR 4-01 d.2 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m ² poziomych lub pionowych w elem. z betonu żwirowego 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
35	KNR-W 2- d.2 15 0113-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR-W 2- d.2 15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
37	KNR 0-34 d.2 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr 20 mm (N) 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
38	KNR-W 2- d.2 15 0117-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR-W 2- d.2 15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR-W 2- d.2 15 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR-W 2- d.2 15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2- d.2 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 2- d.2 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 4-01 d.2 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegiel 'na pełno' 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
45	KNR-W 4- d.2 01 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
46	KNR-W 4- d.2 01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawle cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 2- d.2 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 2- d.2 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2- d.2 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 2- d.2 02 1030-01 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2- d.2 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2- d.2 15 0231-05	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4- d.2 02 z.sz.3.5.a	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedynczy pion 2	p-p p-p	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
3 PRZYŁĄCZ GAZOWE + KUCHENKA					
55	KNR-W 2- d.3 15 0306-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
56	KNR-W 2- d.3 15 0308-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2- d.3 15 0310-01	Odwadniacze gazowe o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 2- d.3 15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
59	KNR-W 2- d.3 15 0313-02	Zawory kulowe o śr. 20 mm o połączeniach spawanych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
60	KNR-W 4- d.3 01 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	KNR 2-02 d.3 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR INS- d.3 TAL 0203- 02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 2- d.3 15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 PIEC CIEPŁA WODA					
64	d.4 kalk. włas- na	Opinia kominiarska, w przypadku braku wolnych przewodów - zmiana na ogrzewanie elektryczne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 2- d.4 15 0315-03 analogia	Piec jedno funkcyjny z zamkniętą komorą spalania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR INS- d.4 TAL 0205- 01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 2-17 d.4 0122-01 analogia	Rura spalinowa- powietrzna 60/100	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNR 2-17 d.4 0137-01	Kralki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 2- d.4 15 0114-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 2- d.4 15 0133-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR-W 2- d.4 15 0117-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR-W 2- d.4 15 0208-05	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR-W 2- d.4 15 0230-02 analogia	Syfon gruszkowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 INSTALACJA CO					
74	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1*0.55*3+1	m ²	2.650	
				RAZEM	2.650
75	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
6 ROBOTY ELEKTRYCZNE					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
76	KNR 4-03 d.6 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
77	KNR 4-03 d.6 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
78	KNR 4-03 d.6 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wylącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
79	KNR 4-03 d.6 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
80	KNR 4-03 d.6 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
81	KNNR 5 d.6 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 95	m m	 95.000	 95.000
				RAZEM	95.000
82	KNNR 5 d.6 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 95	m m	 95.000	 95.000
				RAZEM	95.000
83	KNNR 5 d.6 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej. 0.475	m ³ m ³	 0.475	 0.475
				RAZEM	0.475
84	KNR-W 4- d.6 03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 26	otw. otw.	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
85	KNR 5-08 d.6 0805-04	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.5dm3 26	szt. szt.	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
86	KNR 5-08 d.6 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo. 55	szt. szt.	 55.000	 55.000
				RAZEM	55.000
87	KNNR 5 d.6 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym 200	m m	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
88	KNNR 5 d.6 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
89	KNR 5-08 d.6 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
90	KNNR 5 d.6 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
91	KNR-W 5- d.6 08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
92	KNNR 5 d.6 0407-01	Wylącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
93	KNNR 5 d.6 0407-03	Rozłącznik lub wylącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
94	KNNR 5 d.6 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
95	KNR 5-08 d.6 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem DZWONEK	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNR-W 5- d.6 08-0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNNR 5 d.6 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
98	KNNR 5 d.6 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNNR 5 d.6 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
100	KNNR 5 d.6 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNNR 5 d.6 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW					
102	KNR-W 4- d.7 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
103	KNR-W 4- d.7 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 20	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
104	cena zakładowa	Przyjęcie i składowanie gruzów rozbiórki na składowisku odpadów (kod odpadu 17 01 07)	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
105	NNRNKB d.8 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane demontaż paneli Rx 0,5	m ²		
		17.48	m ²	17.480	
				RAZEM	17.480
106	KNR 4-02 d.8 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
107	KNR 4-02 d.8 0314-07	Demontaż termy gazowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108	KNR 4-02 d.8 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR 4-02 d.8 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
110	KNR 4-02 d.8 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR 4-02 d.8 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z plekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR 4-01 d.8 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		3.32+1.37	m ²	4.690	
				RAZEM	4.690
113	KNR-W 4- d.8 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
114	kalk. włas- na	Demontaż szafki kuchennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000