

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45000000-7 Roboty budowlane  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu na osiedlu Mijsce Kłodnickie  
ADRES INWESTYCJI : Kędzierzyn-Koźle - Miejsce Kłodnickie  
INWESTOR : GMINA KĘDZIERZYN - KOŹLE  
ADRES INWESTORA : ul. Grzegorza Oiramowicza 32; 47-200 Kędzierzyn-Koźle  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Reinhold Kalus  
DATA OPRACOWANIA : 13.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm  23,00*12,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276,000	  276,000
				RAZEM	276,000
2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II  276,00*0,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  82,800	  82,800
				RAZEM	82,800
3	wycena in- dywidual- na	Koszt za składowanie ziemi na wysypisku  82,80	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  82,800	  82,800
				RAZEM	82,800
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła  (23+12)*0,20*0,20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,400	  1,400
				RAZEM	1,400
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 23*2+12*2	m  m	  70,000	  70,000
				RAZEM	70,000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 23,00*12,00-(6,00*4,00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  252,000	  252,000
				RAZEM	252,000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 252	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  252,000	  252,000
				RAZEM	252,000
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 252	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  252,000	  252,000
				RAZEM	252,000
9	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  6,00*4,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,000	  24,000
				RAZEM	24,000
10	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 12 cm Beton zwykły C16/20 (B-20) 6,00*4,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,000	  24,000
				RAZEM	24,000
11	KNR 2-02 1106-07	Ddopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6 mm o oczkach 15x15 cm 6,00*4,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,000	  24,000
				RAZEM	24,000

