

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu na osiedlu Mijsce Kłodnickie
ADRES INWESTYCJI : Kędzierzyn-Koźle - Miejsce Kłodnickie
INWESTOR : GMINA KĘDZIERZYN - KOŹLE
ADRES INWESTORA : ul. Grzegorza Oiramowicza 32; 47-200 Kędzierzyn-Koźle
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Reinhold Kalus
DATA OPRACOWANIA : 13.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm <i>22,0 x 10</i> <i>23,00*12,00</i>	m ² m ²	<i>220,0</i> 276,000	
				RAZEM	276,000
2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II <i>220</i> <i>276,00*0,30</i>	m ³ m ³	<i>66,0</i> 82,800	
				RAZEM	82,800
3	wycena indywidualna	Koszt za składowanie ziemi na wysypisku <i>66,0</i> 82,80	m ³ m ³	<i>66,0</i> 82,800	
				RAZEM	82,800
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła <i>(22+10)*2</i> <i>(23+12)*0,20*0,20</i>	m ³ m ³	<i>2,56</i> 1,400	
				RAZEM	1,400
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <i>23*2+12*2</i> <i>22 10</i>	m m	<i>640</i> 70,000	
				RAZEM	70,000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm <i>23,00*12,00-(6,00*4,00)</i> <i>22,0 x 10 (6,0 x 5,0)</i>	m ² m ²	<i>190,0</i> 252,000	
				RAZEM	252,000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm <i>252 190</i>	m ² m ²	<i>190,0</i> 252,000	
				RAZEM	252,000
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej <i>252 190</i>	m ² m ²	<i>190,0</i> 252,000	
				RAZEM	252,000
9	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm <i>5</i> <i>6,00*4,00</i>	m ² m ²	<i>30,0</i> 24,000	
				RAZEM	24,000
10	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 12 cm Beton zwykły C16/20 (B-20) <i>5</i> <i>6,00*4,00</i>	m ² m ²	<i>30,0</i> 24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6 mm o oczkach 15x15 cm <i>5,0</i> <i>6,00*4,00</i>	m ² m ²	<i>30,0</i> 24,000	
				RAZEM	24,000

