



UZUPEŁNIENIE TYNKÓW

ODTWORZENIE GZYMSU MIEDYKONDYGNACYJNEGO

ODTWORZENIE OPASKI OKIENNEJ

600

UZUPEŁNIENIE TYNKÓW
ok. 18,0 m²

150

ODTWORZENIE OPASKI OKIENNEJ

WYMIANA RYMNÓW

810

ODTWORZENIE GZYMSU MIEDYKONDYGNACYJNEGO

ODTWORZENIE OPASKI OKIENNEJ

132

ODTWORZENIE OPASKI OKIENNEJ

187

ODTWORZENIE BONIOWANIA
ok. 9,0 m²

OCZYŚCIĆ CEGŁĘ Z TYNKU I UZUPEŁNIĆ FUGI
ok. 12,0 m²

UWAGA: WYMIANA WSZYSTKICH OKIEN I PARAPETÓW WG WYTYCZNYCH
UZUPEŁNIENIE TYNKAMI WAPIENNO-TRASOWYMI
ODTWORZENIE DEKORACJI W TECHNOLOGI TYNKÓW CIĄGNIONYCH
DEMONTAŻ WSZELKIEGO OKABLOWANIA

NAZWA PROJEKTU					PROJEKT REMONTU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 12-14					
NAZWA INWESTORA					MZBK w K.-Koźlu 47-220 Kędzierzyn-koźle ul.Grunwaldzka 6					
LOKALIZACJA					47-220 K.-Koźle ; ul.Limanowskiego 12-14 dzi.nr. 2128 ; jednostka ewid. Koźle					
FAZA ZADANIA			SKALA		BRANŻA			ARCHITEKTURA		
Projekt Budowlany								ARCHITEKTURA		
TYTUŁ RYSUNKU					ELEWACJA FRONTOWA ELEMENTY DO RENOWACJI					
NR RYSUNKU			S6		SPECJALNOŚĆ		NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ			mgr inż. arch. Marek Majewski		Architektura				20.05.2021 r.	
PROJEKTANT			mgr inż. arch. Mariusz Rachuba		Architektura		1291/94		20.05.2021 r.	