



OPIS OZNACZEŃ

- POJEDYNCZY PRĘT heliBar 6 mm
- PODWÓJNY PRĘT heliBar 6 mm
- KOTWA Cem Tie 8 mm

PO MONTAŻU PRĘTÓW I KOTEW KONIECZNE JEST WYPEŁNIENIE SPĘKAŃ I SPOIN ORAZ UBYTKÓW W MURZE ZAPRAWĄ NISKO SKURCZOWĄ , A W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI ODTWORZENIE TYNKÓW

NAZWA PROJEKTU				
PROJEKT REMONTU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 12-14				
NAZWA INWESTORA				
MZBK w K.-Koźlu 47-220 Kędzierzyn-koźle ul.Grunwaldzka 6				
LOKALIZACJA				
47-220 K.-Koźle ; ul.Limanowskiego 12-14 dzi.nr. 2128 ; jednostka ewid. Koźle				
FAZA ZADANIA		SKALA	BRANŻA	
Projekt Budowlany		1:75	KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU				
KONCEPCJA SCALENIA SPĘKAŃ				
NR RYSUNKU	S1	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	DATA
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Majewski	Architektura		20.05.2021 r.
PROJEKTANT	mgr inż. Leszek Kowalik	Konstrukcja	DOŚ/BO/0227/02	20.05.2021 r.