

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w Żłobku nr 10  
ADRES INWESTYCJI : Kędzierzyn-Koźle  
INWESTOR : Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ADRES INWESTORA : ul.Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Reinhold Kalus (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.04.2022

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	Pomieszczenie nr 076 i 077	1	25
2	Pomieszczenie nr 073 i 085	26	30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie nr 076 i 077</b>			
1	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m		
d.1	02 0121-01	3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
4	KNR-W 4-	Demontaż klimatyzatora	szt.		
d.1	02 40215-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	01 0353-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-	Demontaz osłon grzejnikowych	szt.		
d.1	01 0353-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	01 0353-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 4-	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0346-03	3,00*3,00	m <sup>2</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000
9	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0820-08	1,60*1,20	m <sup>2</sup>	1,920	
				RAZEM	1,920
10	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-09 0109-10	9,00*0,15*1,60*1,20*0,05+1,20	m <sup>3</sup>	1,330	
				RAZEM	1,330
11	kalk. własna	Koszt utylizacji	m <sup>3</sup>		
d.1		1,33	m <sup>3</sup>	1,330	
				RAZEM	1,330
12	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m		
d.1	01 0705-02	3,00*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 4- d.1 01 0708- 02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. nastropach o szer. do 25 cm 3	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 4- d.1 01 0207- 02	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłóżach, stropach i ścianach 3	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
15	KNR-W 4- d.1 01 0303- 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,85*0,85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,445	 1,445
				RAZEM	1,445
16	KNR-W 4- d.1 01 0711- 01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 0,85*0,85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,445	 1,445
				RAZEM	1,445
17	KNR 0-19 d.1 0929-04	Wymiana naświetla drewnianego na PCV o pow. ponad 1.0 m2 z szkłem bezpiecznym mlecznym 0,85*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,700	 1,700
				RAZEM	1,700
18	KNR-W 2- d.1 02 2011- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4,36*4,10+2,89*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,546	 26,546
				RAZEM	26,546
19	KNR-W 2- d.1 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (8,30+4,36+4,10+1,35+2,80+3,00)*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71,730	 71,730
				RAZEM	71,730
20	KNR-W 2- d.1 02 1123- 02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe TARKET 3,00*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
21	KNR-W 2- d.1 02 1123- 04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 1,60*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,920	 1,920
				RAZEM	1,920
22	KNR-W 2- d.1 02 1510- 03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 4,36*4,10+2,89*3,00 (8,30+4,36+4,10+1,35+2,80+3,00)*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,546 71,730	 98,276
				RAZEM	98,276
23	KNR-W 2- d.1 02 0135- 02	Obsadzenie nakładek PCV podokienników długości 1,20 m i szerokości 25 cm 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
24	KNR-W 2- d.1 02 1030- 01 analogia	Montaż osłon grzejnikowych 120x70 cm 1,20*0,70*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,200	 4,200
				RAZEM	4,200

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR-W 2- d.1 17 0320- 01	Montaż klimatyzatora w innym miejscu z podłączeniem i odpro- wadzeniem skroplin 1	szt.  szt.	  1,000	  
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie nr 073 i 085</b>			
26	KNR-W 4- d.2 01 0353- 03	Demontaż osłon grzejnikowych 13	szt.  szt.	  13,000	  
				RAZEM	13,000
27	KNR-W 2- d.2 02 2011- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na pod- łożu z tynku 6,13*7,71+10,48*6,13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  111,505	  
				RAZEM	111,505
28	KNR-W 2- d.2 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na pod- łożu z tynku (6,13+7,71)*2*3,00+(10,48+6,13)*2*3,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  182,700	  
				RAZEM	182,700
29	KNR-W 2- d.2 02 1510- 03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- nętrzných - podłoży gipsowych z gruntowaniem 6,13*7,71+10,48*6,13 (6,13+7,71)*2*3,00+(10,48+6,13)*2*3,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  111,505 182,700	  
				RAZEM	294,205
30	KNR-W 2- d.2 02 1030- 01 analogia	Montaż osłon grzejnikowych 120x50 cm 1,20*0,60*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,360	  
				RAZEM	9,360