

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont z niezbędną przebudową pomieszczeń w budynku Publicznego Żłobka nr 10
ADRES INWESTYCJI : Kędzierzyn-Koźle ul.Kazimierza Wielkiego 6
INWESTOR : Gmina Kędzierzyn-Koźle
ADRES INWESTORA : ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wienczysław Turza (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.04.2022

Data zatwierdzenia

Confidential

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont z niezbędną przebudową pomieszczeń w budynku Publicznego Żłobka nr 10					
1		Instalacja wewnętrzna.			
1	KNNR 5 d.1 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 5 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2x2P+PE 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 d.1 0502-02	Montaż opraw Atomic LED 2x36W, dyfuzor mikroprz. matylny, 3483 Lm 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 3+6	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNNR-W 9 d.1 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym 2	punkt punkt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 9 d.1 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNNR 9 d.1 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 9 d.1 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 9 d.1 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNNR 9 d.1 0403-07	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 9 d.1 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNNR 9 d.1 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000