



DZ.7021.419.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Roboty zduńskie w budynkach i lokalach komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2022”.

Powyższe zamówienie polegać będzie na następujących zadaniach w zależności od potrzeb Zamawiającego:

ZADANIE 1:

I. PRZESTAWIENIE PIECA KAFLOWEGO (około 10 sztuk):

1. ostrożne rozebranie pieca,
2. oczyszczenie kafli z resztek cegły, gliny; przeszlifowanie krawędzi, ułożenie wg rodzajów,
3. postawienie pieca kaflowego z wykorzystaniem oczyszczonych i posegregowanych kafli,
4. wbudowanie nowej cegły budowlanej pełnej,
5. wbudowanie nowych prostek szamotowych,
6. powiązanie kafli klamrami wykonanymi z drutu stalowego okrągłego,
7. wylepienie wnętrza pieca gliną zduńską surową wymieszaną z gliną ogniotrwałą szamotową,
8. wbudowanie nowego osprzętu tj. drzwiczki piecowe żeliwne, ruszt piecowy żeliwny, rury piecowej stalowej, założenie zatyczek,
9. dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania tj. cegła budowlana pełna, cegła szamotowa, osprzęt żeliwny, drut zduński, glina,
10. przybicie blachy przedpiecowej wykonanej z blachy ocynkowanej,
11. wywiezienie gruzu z terenu wykonywanych prac.

II. POSTAWIENIE PIECA KAFLOWEGO (około 7 sztuk):

1. Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania tj.
 - kafle znormalizowane,
 - cegła budowlana pełna,
 - prostki szamotowe znormalizowane ogólnego stosowania,
 - glina surowa zduńska,
 - glina ogniotrwałą szamotowa,
 - drut stalowy okrągły,
 - blacha przedpiecowa wykonana z blachy ocynkowanej,
 - ruszt piecowy żeliwny,
 - drzwiczki piecowe żeliwne,
 - rura piecowa z blachy stalowej.
2. Oszlifowanie krawędzi kafli.
3. Wypełnienie wnętrza pieca cegłą budowlaną pełną, oraz prostkami szamotowymi.
4. Wylepienie wnętrza pieca gliną zduńską surową wymieszaną z gliną ogniotrwałą szamotową.
5. Powiązanie kafli klamrami wykonanymi z drutu stalowego okrągłego.

6. Wbudowanie nowego osprzętu tj. drzwiczki piecowe żeliwne, ruszt piecowy żeliwny, rury piecowej stalowej, założenie zatyczek.
7. Przybicie blachy przedpiecowej wykonanej z blachy ocynkowanej.

ZADANIE 2:

ROZBIÓRKA (LIKWIDACJA) PIECA KAFLOWEGO (około 30 sztuk):

1. Rozbiórka (likwidacja) istniejącego pieca kaflowego z odzyskiem kafli nadających się do powtórnego użycia, które należy dostarczyć do administracji.
2. Wywiezienie gruzu z terenu wykonywanych prac.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.

W ofercie należy przedstawić :

1. Cenę netto i brutto za postawienie pieca kaflowego o objętości 1m³ przy wykorzystaniu nowych kafli piecowych.
2. Cenę netto i brutto za postawienie pieca kaflowego o objętości 1m³ przy wykorzystaniu istniejących kafli piecowych.
3. Cenę netto i brutto za rozbiórkę (likwidację) pieca kaflowego o objętości 1m³.
4. Okres gwarancji (min 5 lat) za postawienie pieca kaflowego przy wykorzystaniu nowych kafli.

Wykaz dokumentów do złożenia oferty:

1. Druk oferty – Załącznik nr 1.
2. Dokumenty rejestracyjne firmy, tj. NIP, REGON, zaświadczenie o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Zaakceptowane istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 2).
4. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą, która posiada kwalifikacje zawodowe rzemieślnika w rzemiośle zduńskim zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z póź. zm.).

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Termin złożenia oferty do dnia **04.05.2022 r.**

Ofertę prosimy przesać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Oferta na prace zduńskie**”
Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postępowanie poniżej progu 130.000 bez podania przyczyn.

Zapytanie 2022
DZ WN

D Y R E K T O R

inż. Stanisław Węgrzyn