

Przedmiar robótZadanie: **Przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania**

Poz.	Wyszczególnienie	Jm	Ilość	Uwagi
0	1	2	3	4
	Etap I - projekt			
1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	kpl	1	
	Etap II - roboty na istniejącym placu zabaw			
2	Demontaż istniejących urządzeń zabawowych wraz z fundamentami i wywóz na odległość do 5 km.	kpl	4	
3	Demontaż koszy na śmieci.	szt	2	
4	Demontaż krawężników betonowych wraz z fundamentami i wywozem	mb	50	
5	Demontaż ławek parkowych z wywiezieniem	szt	6	
6	Usunięcie piasku, podłoża o głębokości 30 cm	m3	60	
7	Uporządkowanie terenu po demontażu urządzeń - 200 m2	kpl	1	
8	Uzupełnienie wykopu humusem gr 30 cm i wyrównanie nawierzchni z niwelacją	m2	200	
9	Wykonanie nawierzchni roślinnej oraz trawnika	m2	200	
	Etap II - roboty na projektowanym placu zabaw			
10	Rozbiórka drewnianej sceny o pow. 123 m2 z legarami i fundamentami i wywozem gruzu	m2	123	
11	Demontaż i przeniesienie ławek na terenie parku, bez fundamentów	szt	6	
12	Demontaż i wywóz ławek parkowych	szt	6	
13	Wycinka drzew i karczowanie pni	szt	2	
14	Wykonanie nowej nawierzchni na placu zabaw -(wytyczenie, korytowanie, niwelacja, pospółka 10 cm, geowłóknina, warstwa wierzchnia z piasku go 30 cm + wywóz ziemi z korytowania (wyłączono nawierzchnię pod urządzenie nr 4, tj. 285-99=186 m2))	m2	186	
15	Wykonanie rowków, ułożenie krawężników na ławie betonowej w wykonaniu bezpiecznym (obrzeża betonowe 8x30 cm obłożone tworzywem lub z SBR)	mb	80	
16	Wykonanie nawierzchni roślinnej i trawiastej z trawy z rolki z nasion różnych traw	m2	100	
17	Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych (bez urządzenia nr 4)	kpl.	4	