

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku "DOM KULTURY"  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kłodnicka w 47-206 Kędzierzyn-Koźle  
INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu  
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
WYKONAWCA ROBÓT : KOSZTORYS INWESTORSKI  
ADRES WYKONAWCY : j.w.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Szpakowski  
DATA OPRACOWANIA : 22.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie hydroizolacji ścian piwnic w budynku domu kultury w Kłodnicy</b>					
1	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 1,80*[40,50+10,80]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92,340	
				RAZEM	92,340
2	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1,80*[40,50+10,80]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92,340	
				RAZEM	92,340
3	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 40,50	m m	 40,500	
				RAZEM	40,500
4	KNR-W 2-01 0215-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III 1,60*[40,50+10,80]*1,95+1,60*[18,80+8,00+8,00+18,90]*2,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 349,080	
				RAZEM	349,080
5	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 0,20*[40,50+10,80]*1,95+0,20*[18,80+8,00*2+18,90]*2,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 43,635	
				RAZEM	43,635
6	KNR AT-27 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni [40,50+10,80+18,80+8,00*2+18,90]*2,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231,000	
				RAZEM	231,000
7	KNR AT-27 0101-12	Reprofilacja spoin w murach mieszanych [40,50+10,80+18,80+8,00*2+18,90]*2,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231,000	
				RAZEM	231,000
8	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 1 cm 0,30*[40,50+10,80+18,80+8,00*2+18,90]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,500	
				RAZEM	31,500
9	KNR AT-27 0303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu Krotność = 2 [40,50+10,80+18,80+8,00*2+18,90]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105,000	
				RAZEM	105,000
10	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 231,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231,000	
				RAZEM	231,000
11	KNR AT-27 0507-04	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - montaż listwy ochronno-zabezpieczającej [40,50+10,80+18,80+8,00*2+18,90]	m m	 105,000	
				RAZEM	105,000
12	KNR-W 4-01 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 43,635	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 43,635	
				RAZEM	43,635
13	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 349,08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 349,080	
				RAZEM	349,080
14	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi: grunty spoiste kat. III 43,635+349,08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 392,715	
				RAZEM	392,715
15	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 92,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92,340	
				RAZEM	92,340
16	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,20*0,15*40,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,215	
				RAZEM	1,215
17	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mat. z rozbiórki 40,50	m m	 40,500	
				RAZEM	40,500
18	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm z rozbiórki - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> 92,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92,340	