



- UWAGI:
1. Sposób wprowadzenia instalacji do poszczególnych lokali zweryfikować na etapie wykonawstwa,
 2. Instalację rozprowadzającą w obrębie klatki schodowej izolować cieplnie,
 3. W najwyższych miejscach instalacji zabudować odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi,
 4. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku odpowietrzenia,
 5. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,
 6. Na etapie wykonawstwa zwrócić uwagę na występujące kolizje z instalacją elektryczną, teleinformatyczną i gazową,

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"		
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel. 502-039-934		
Temat	Faza	
Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan wraz z przyłączem gazu do budynku, wewnętrzną instalacją gazową i montażem kotła gazowego w budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu	602/I/22	
Tytuł rys.	Data	
Rzut parteru - instalacja c.o.	30.06.22	
Inwestor	Skala	
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle	1:100	
Autor projektu mgr inż. Magdalena Żydzik SLK/5351/POOS/14 w specjalności instalacyjnej	Podpis	Nr rys. 06
Sprawdził mgr inż. Marcin Hankus SLK/1768/PWOS/07 w specjalności instalacyjnej	Podpis	
Wykonał mgr inż. Marek Burzyński	Podpis	