

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej - zakres określony przez Wydział Organiza-  
cyjny

ADRES INWESTYCJI : ul. Planetorza 2

INWESTOR : Gmina Kędzierzyn-Koźle

ADRES INWESTORA : ul.Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
Reinhold Kalus

DATA OPRACOWANIA : 2022.08.18

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022.08.18

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa działu            | Od | Do |
|-----|-------------------------|----|----|
| 1   | Remont klatki schodowej | 1  | 23 |
| 1.1 | Schody i podesty        | 1  | 8  |
| 1.2 | Malowanie               | 9  | 23 |

| Lp.                                   | Podsta-<br>wa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                   | j.m.                                                                     | Poszcz.                             | Razem   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>1</b>                              |                                      | <b>Remont klatki schodowej</b>                                                                                                                      |                                                                          |                                     |         |
| <b>1.1</b>                            |                                      | <b>Schody i podesty</b>                                                                                                                             |                                                                          |                                     |         |
| 1<br>d.1.<br>0818-05<br>1             | KNR 4-01<br>0818-05<br>1             | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br><br>(1,55*0,31)*(15+10+10+10+15)<br>3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20<br>1,68*1,55                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>28,830<br>24,641<br>2,604   |         |
|                                       |                                      |                                                                                                                                                     |                                                                          | RAZEM                               | 56,075  |
| 2<br>d.1.<br>0908-03<br>1<br>analogia | KNR 4-01<br>0908-03<br>1<br>analogia | Wymiana listew narożnych aluminiowych 40x25 mm schodo-<br>wych długości 1,55 m<br><br>(15+10+10+10+15)                                              | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>60,000                      |         |
|                                       |                                      |                                                                                                                                                     |                                                                          | RAZEM                               | 60,000  |
| 3<br>d.1.<br>0817-02<br>1             | KNR 4-01<br>0817-02<br>1             | Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z TARKET<br>GRANIT<br><br>(1,55*0,31)*(15+10+10+10+15)<br>3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>28,830<br>24,641            |         |
|                                       |                                      |                                                                                                                                                     |                                                                          | RAZEM                               | 53,471  |
| 4<br>d.1.<br>01 0353-<br>1 11         | KNR-W 4-<br>01 0353-<br>1 11         | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych<br><br>1,46                                                                                     | m<br><br>m                                                               | <br><br>1,460                       |         |
|                                       |                                      |                                                                                                                                                     |                                                                          | RAZEM                               | 1,460   |
| 5<br>d.1.<br>01 0323-<br>1 01         | KNR-W 4-<br>01 0323-<br>1 01         | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5<br>m w ścianach z cegieł<br><br>1                                                         | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>1,000                       |         |
|                                       |                                      |                                                                                                                                                     |                                                                          | RAZEM                               | 1,000   |
| 6<br>d.1.<br>0108-11<br>1             | KNR 4-01<br>0108-11<br>1             | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyla-<br>dowczymi na odległość do 1 km<br><br>56,075*0,002                                          | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>0,112                       |         |
|                                       |                                      |                                                                                                                                                     |                                                                          | RAZEM                               | 0,112   |
| 7<br>d.1.<br>0108-12<br>1             | KNR 4-01<br>0108-12<br>1             | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyla-<br>dowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 19<br>0,112                                | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>0,112                       |         |
|                                       |                                      |                                                                                                                                                     |                                                                          | RAZEM                               | 0,112   |
| 8<br>d.1.<br>1                        |                                      | Opłata za składowanie gruzu na wysypisko<br><br>0,112                                                                                               | t<br><br>t                                                               | <br><br>0,112                       |         |
|                                       |                                      |                                                                                                                                                     |                                                                          | RAZEM                               | 0,112   |
| <b>1.2</b>                            |                                      | <b>Malowanie</b>                                                                                                                                    |                                                                          |                                     |         |
| 9<br>d.1.<br>1605-03<br>2             | KNR 2-02<br>1605-03<br>2             | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wy-<br>konywanych na sufitach przy wysokości do 7 m<br><br>6,56*3,48                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>22,829                      |         |
|                                       |                                      |                                                                                                                                                     |                                                                          | RAZEM                               | 22,829  |
| 10<br>d.1.<br>3 1002-06<br>2          | KNNR-W<br>3 1002-06<br>2             | Zeskrobanie i zmycie starej farby<br><br>6,56*3,48*1,15<br>(6,556+3,48)*11,74*2*1,15<br>3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>26,253<br>270,992<br>24,641 |         |
|                                       |                                      |                                                                                                                                                     |                                                                          | RAZEM                               | 321,886 |
| 11<br>d.1.<br>2004-01<br>2            | KNR 2-02<br>2004-01<br>2             | Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na<br>rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01                                  | m <sup>2</sup>                                                           |                                     |         |

| Lp.  | Podsta-<br>wa | Opis i wyliczenia                                                                                     | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
|      |               | 11,74*0,85                                                                                            | m <sup>2</sup> | 9,979   |         |
|      |               |                                                                                                       |                | RAZEM   | 9,979   |
| 12   | NNRNKB        | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe    | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1. | 202 1134-2 02 | 6,56*3,48*1,15                                                                                        | m <sup>2</sup> | 26,253  |         |
|      |               | (6,556+3,48)*11,74*2*1,15                                                                             | m <sup>2</sup> | 270,992 |         |
|      |               | 3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20                                                              | m <sup>2</sup> | 24,641  |         |
|      |               |                                                                                                       |                | RAZEM   | 321,886 |
| 13   | KNR 0-33      | Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)             | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1. | 0101-05 2     | 270,992-198,776                                                                                       | m <sup>2</sup> | 72,216  |         |
|      |               | (6,556+3,48)*11,74*2*1,15                                                                             | m <sup>2</sup> | 270,992 |         |
|      |               |                                                                                                       |                | RAZEM   | 343,208 |
| 14   | KNR-W 2-      | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1. | 02 0830-2 04  | (6,556+3,48)*11,74*2*1,15                                                                             | m <sup>2</sup> | 270,992 |         |
|      |               |                                                                                                       |                | RAZEM   | 270,992 |
| 15   | KNR-W 2-      | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1. | 02 0830-2 06  | 6,56*3,48*1,15                                                                                        | m <sup>2</sup> | 26,253  |         |
|      |               | 3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20                                                              | m <sup>2</sup> | 24,641  |         |
|      |               |                                                                                                       |                | RAZEM   | 50,894  |
| 16   | KNR 2-02      | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1. | 1505-03 2     | 40,35+85,954                                                                                          | m <sup>2</sup> | 126,304 |         |
|      |               | (6,556+3,48)*11,74*2*1,15-[(6,55+3,48)*1,20*2*3]                                                      | m <sup>2</sup> | 198,776 |         |
|      |               | 3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20                                                              | m <sup>2</sup> | 24,641  |         |
|      |               |                                                                                                       |                | RAZEM   | 349,721 |
| 17   | KNR 9-27      | Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego na ścianach                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1. | 0305-01 2     | 72,216                                                                                                | m <sup>2</sup> | 72,216  |         |
|      |               |                                                                                                       |                | RAZEM   | 72,216  |
| 18   | KNR-W         | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                           | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1. | 3 1013-01 2   | 26,53*3                                                                                               | m <sup>2</sup> | 79,590  |         |
|      |               |                                                                                                       |                | RAZEM   | 79,590  |
| 19   | KNR-W 4-      | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1. | 01 1212-2 05  | 2,55*1,10*4+1,55                                                                                      | m <sup>2</sup> | 12,770  |         |
|      |               |                                                                                                       |                | RAZEM   | 12,770  |
| 20   | KNR-W 4-      | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie           | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1. | 01 1212-2 02  | 1,55*0,18*60*2                                                                                        | m <sup>2</sup> | 33,480  |         |
|      |               | 2,45*0,45*4                                                                                           | m <sup>2</sup> | 4,410   |         |
|      |               | 1,55*0,48*60                                                                                          | m <sup>2</sup> | 44,640  |         |
|      |               |                                                                                                       |                | RAZEM   | 82,530  |
| 21   | KNR-W 4-      | Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze                                                       | m              |         |         |
| d.1. | 01 0425-2 03  | 2,55*4                                                                                                | m              | 10,200  |         |
|      |               |                                                                                                       |                | RAZEM   | 10,200  |

| Lp.  | Podsta-<br>wa | Opis i wyliczenia                                            | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 22   | KNR-W 4-      | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolar- | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1. | 01 1209-      | ki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2    |                |         |        |
| 2    | 08            | 1,35*2,37*2,5                                                | m <sup>2</sup> | 7,999   |        |
|      |               |                                                              |                | RAZEM   | 7,999  |
| 23   | KNR 2-02      | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wy-    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1. | 1605-02       | konywanych na sufitach przy wysokości do 5 m                 |                |         |        |
| 2    |               | 3,48*6,48*3                                                  | m <sup>2</sup> | 67,651  |        |
|      |               |                                                              |                | RAZEM   | 67,651 |