



PRZEKRKÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1

SKALA 1:50




PRZEKRKÓJ KONSTRUKCYJNY 3-3

SKALA 1:50



PRZEKRKÓJ KONSTRUKCYJNY 5-5

SKALA 1:50



1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI (KR1)

4 cm	- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm	- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm	- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3
20 cm	- warstwa stabilizacji z mieszanki związanej hydraulicznym C5/6


2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

6 cm	- betonowa kostka brukowa,
3 cm	- podsypka cementowo-piaskowa 1:3
10 cm	- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
10 cm	- podbudowa z mieszanki związanej C5/6


PRZEKRKÓJ KONSTRUKCYJNY 2-2

SKALA 1:50




PRZEKRKÓJ KONSTRUKCYJNY 4-4

SKALA 1:50




PRZEKRKÓJ KONSTRUKCYJNY 6-6

SKALA 1:50




SZCZEGÓŁ "B" skala 1:10



Obrzeże betonowe 8x30cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
10 cm ława z betonu (C12/15)

SZCZEGÓŁ "A" skala 1:10



Krawężnik betonowy 15x30cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm ława z betonu (C12/15)



Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MOSTOPOL

Sp. z o.o.

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole

tel. +48 77 427-18-20,

e-mail: biuro@mostopol.pl; www.mostopol.pl

Stadium

Zamierzenie budowlane

KONCEPCJA

"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
budowy/przebudowy ul. Błonie w Kędzierzynie-Koźlu"

Adres zamierzenia

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Opole

Nazwa opracowania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tytuł rysunku

PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE - W1

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr uprawnień / specjalność

Podpis

BRANŻA DROGOWA

Projektant

mgr inż. Marcin Solis

OPL/0750/POOD/11

drogowa

Asystent projektanta

mgr inż. Andżelika Ertel

-

Asystent projektanta

mgr inż. Paulina Kornek

-

Asystent projektanta

inż. Marta Bieda

-

Sprawdzający

inż. Kazimierz Cupiał

877/82/K-ce

drogowa

Nr. archiwalny

Data opracowania

Skala

Nr rys.

Arkusz

P22025

08-2022r.

1:10, 1:50

3.0

1/1