

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej - zakres określony przez Wydział Organiza-  
cyjny

ADRES INWESTYCJI : ul. Planetorza 2

INWESTOR : Gmina Kędzierzyn-Koźle

ADRES INWESTORA : ul.Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Reinhold Kalus

DATA OPRACOWANIA : 2022.08.18

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022.08.18

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Remont klatki schodowej	1	31
1.1	Schody i podesty	1	16
1.2	Malowanie	17	31

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont klatki schodowej</b>			
1.1		<b>Schody i podesty</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  (1,55*0,31)*(15+10+10+10+15) 3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20 1,68*1,55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  28,830 24,641 2,604	
				RAZEM	56,075
2	KNR 4-01 d.1. 0908-03 1 analogia	Wymiana listew narożnych aluminiowych 40x25 mm schodowych długości 1,55 m  (15+10+10+10+15)	szt.  szt.	  60,000	
				RAZEM	60,000
3	KNR 4-01 d.1. 0817-02 1	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z TARKET GRANIT  (1,55*0,31)*(15+10+10+10+15) 3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  28,830 24,641	
				RAZEM	53,471
4	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  2,64*1,55+1,35*1,55+1,61*1,55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,680	
				RAZEM	8,680
5	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  2,64*1,55+1,35*1,55+1,61*1,55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,680	
				RAZEM	8,680
6	NNRNKB d.1. 202 1132- 1 01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samo-poziomującej o grubości 5 cm  2,64*1,55+1,35*1,55+1,61*1,55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,680	
				RAZEM	8,680
7	KNR 2-02 d.1. 1118-01 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  8,68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,680	
				RAZEM	8,680
8	KNR 2-02 d.1. 1118-09 z. 1 sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". Dwa kolory płytek . Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm 8,68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,680	
				RAZEM	8,680
9	KNR-W 2- d.1. 02 1120- 1 02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej  (0,36*1,70)*4+(0,17*1,70)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,604	
				RAZEM	3,604
10	KNR 2-02 d.1. 1119-04 1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża  8,68*1,25+3,604*1,25	m  m	  15,355	
				RAZEM	15,355
11	KNR 2-02 d.1. 1119-06 1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną  15,355	m  m	  15,355	
				RAZEM	15,355

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 4- d.1. 01 0353- 1 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,46	m m	1,460	
				RAZEM	1,460
13	KNR-W 4- d.1. 01 0323- 1 01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- dowczymi na odległość do 1 km 56,075*0,002+15,355*0,06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,033	
				RAZEM	1,033
15	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- dowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 1,033	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,033	
				RAZEM	1,033
16	d.1. 1	Opłata za składowanie gruzu na wysypisko 1,033	t t	1,033	
				RAZEM	1,033
<b>1.2</b>		<b>Malowanie</b>			
17	KNNR-W d.1. 3 1002-06 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby 6,56*3,48*1,15 (6,556+3,48)*11,74*2*1,15 3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,253 270,992 24,641	
				RAZEM	321,886
18	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 6,56*3,48*1,15 (6,556+3,48)*11,74*2*1,15 3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,253 270,992 24,641	
				RAZEM	321,886
19	KNR-W 2- d.1. 02 0830- 2 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (6,556+3,48)*11,74*2*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	270,992	
				RAZEM	270,992
20	KNR-W 2- d.1. 02 0830- 2 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele- mentów prefabrykowanych i betonów wylewanych 6,56*3,48*1,15 3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,253 24,641	
				RAZEM	50,894
21	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - podłoża gipsowych z gruntowaniem 40,35+85,954 (6,556+3,48)*11,74*2*1,15-[(6,55+3,48)*1,20*2*3] 3,48*1,64+3,64*2,53+3,48*1,64+3,348*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	126,304 198,776 24,641	
				RAZEM	349,721
22	KNR 0-33 d.1. 0101-05 2	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklane- go (roboty wykonywane ręczne)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		270,992-198,776	m <sup>2</sup>	72,216	
				RAZEM	72,216
23	KNR 9-27 d.1. 0305-01 2	Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego na ścianach	m <sup>2</sup>		
		72,216	m <sup>2</sup>	72,216	
				RAZEM	72,216
24	KNNR-W d.1. 3 1013-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		26,53*3	m <sup>2</sup>	79,590	
				RAZEM	79,590
25	KNR-W 4- d.1. 01 1211- 2 08 z.sz.2. 3.	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		12,77+82,53	m <sup>2</sup>	95,300	
				RAZEM	95,300
26	KNR-W 4- d.1. 01 1212- 2 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		2,55*1,10*4+1,55	m <sup>2</sup>	12,770	
				RAZEM	12,770
27	KNR-W 4- d.1. 01 1212- 2 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		1,55*0,18*60*2	m <sup>2</sup>	33,480	
		2,45*0,45*4	m <sup>2</sup>	4,410	
		1,55*0,48*60	m <sup>2</sup>	44,640	
				RAZEM	82,530
28	KNR-W 4- d.1. 01 1212- 2 31	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwytyw	m		
		2,55*4	m	10,200	
				RAZEM	10,200
29	KNR-W 4- d.1. 01 1211- 2 04 z.sz.2. 3.	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		1,35*2,37*2,5	m <sup>2</sup>	7,999	
				RAZEM	7,999
30	KNR-W 4- d.1. 01 1209- 2 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,35*2,37*2,5	m <sup>2</sup>	7,999	
				RAZEM	7,999
31	KNR 2-02 d.1. 1605-02 2	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m <sup>2</sup>		
		3,48*6,48*3	m <sup>2</sup>	67,651	
				RAZEM	67,651

