

## OPIS TECHNICZNY

### DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED PSP NR 6 W KĘDZIERZYNIE – KOŻLU POPRZEC UTWORZENIE „ZIELONEGO ZAKĄTKA” (UL. STALMACHA)

#### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa zasadnicza
- oględziny i pomiary z natury
- wytyczne Użytkownika

#### 2. RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem robót jest zagospodarowanie terenu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Stalmacha, dz. nr ewid. 1152/2. Roboty obejmują rozbiórkę części istniejącej nawierzchni (w części objętej opracowaniem), wykonanie nowej podbudowy, wykonanie elementów małej architektury – ławek, ~~oświetlenia~~, nawierzchni z płyt betonowych gładkich. Roboty obejmują również wycinkę żywopłotu (w części objętej opracowaniem). Zakres robót nie obejmuje nasadzeń.

#### PROJEKTOWANE ROBOTY OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 50x50x5cm na podsypce piaskowej o powierzchni ok. 370m<sup>2</sup>
- wycinkę krzewów (żywopłotu) po pow. 5m<sup>2</sup>
- demontaż barierek ochronnych rurowych i ponowny montaż w nowej lokalizacji jak na rys.
- wykonanie korytowania na głębokość 25cm
- ~~- ułożenie przewodów instalacji elektrycznej w rurach ochronnych dla oświetlenia: latarni parkowych~~
- ~~osadzenie fundamentów latarni parkowych (zasilanie z budynku szkoły),~~
- wykonanie ławy pod obrzeża betonowe,
- osadzenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna po zagęszczeniu gr. 20cm,
- montaż ławek stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo (w kolorze czarnym) z siedziskami drewnianymi. ławki min. 3 osobowe. Listwy drewniane o grubości min. 3cm malowane potrójnie metodą ciśnieniową. Długość ławki min. 150cm,
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych gładkich 35x35x5cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm o pow. 252,7m<sup>2</sup>,

*odstąpiono od realizacji, dlatego proszę nie wyciągać w OFERCIE*

*W. Dutkiewicz*

- kosze ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym – mocowane trwale do podłoża, pojemność min. 45l
- montaż folii kubelkowej,
- humus dla nasadzeń o pow. 113m<sup>2</sup> gr. 30cm,
- sianie trawy – pow. 80m<sup>2</sup>
- dostawa i montaż krat żeliwnych do drzew 100cm100cm; 7 szt.
- ~~- dostawa i montaż latarni parkowych – aluminium anodowane – 5 szt – np – słup aluminiowy SAL-3/B60 ROSA, oprawa MIRA LED ROSA 5000K,~~

### 3. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU

- rys. nr 1 - plan sytuacyjny 1:500
- rys. nr 2 - plan sytuacyjny 1:100

odstąpiono od  
budowy oświetlenia  
Proszę nie ujmować  
w OFERCIE

*W. Rutkowski*  
INSPEKTOR  
Włodzimierz Rutkowski  
upr. bud. nr ewid. 99,92/OP