

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów bu-
dowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie skweru zielonego przy PSP nr 6
ADRES INWESTYCJI : K-Koźle ul. Stalmacha
INWESTOR : Gmina Kędzierzyn-Koźle
ADRES INWESTORA : ul.Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Reinhold Kalus
DATA OPRACOWANIA : 03.11.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 370	m ² m ²	 370.000	 370.000
				RAZEM	370.000
2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 5/10000	ha ha	 0.001	 0.001
				RAZEM	0.001
3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 243.00	m ² m ²	 243.000	 243.000
				RAZEM	243.000
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.25*0.30*141	m ³ m ³	 10.575	 10.575
				RAZEM	10.575
5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 141+24.40	m m	 165.400	 165.400
				RAZEM	165.400
6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 243.00+9.70	m ² m ²	 252.700	 252.700
				RAZEM	252.700
7	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 35x35x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 243.00+9.70	m ² m ²	 252.700	 252.700
				RAZEM	252.700
8	KNR 2-02 1216-01 analogia	Dopstawa i montaż kraty żeliwnej pod drzewa 100x100 cm 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
9	kalk. włas- na	Kosze ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo mocowane trwale do podłoża 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
10	kalk. włas- na	Ławki stalowe ocynkowane malowane proszkowo z siedziskami drewnianymi 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-31 0818-01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych 6*1.50	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
12	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m z demontażu 6*1.50	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
13	KNR-W 2- 01 0510- 01	Humusowanie przy grubości warstwy humusu 5 cm 113	m ² m ²	 113.000	 113.000
				RAZEM	113.000
14	KNR-W 2- 01 0510- 02	Humusowanie dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 25	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		113	m ²	113.000	
				RAZEM	113.000
15	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000