


PRZEKRÓJ TYPOWY "1-1"
ul. Szczęśliwa
od km 0+013,10 do km 0+098,26




N1 - nawierzchnia jezdni (KR 1)

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
20 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm C _{60/68}
15 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o Rm 2,50MPa

N2 - nawierzchnia chodnika
/ wejścia / utwardzonego pobocza


8 cm - betonowa kostka brukowa - kolor szary
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm C _{60/68}
10 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o Rm 1,50MPa

PRZEKRÓJ TYPOWY "2-2"
ul. Szczęśliwa
od km 0+000,00 do km 0+013,10 i od km 0+098,26 do km 0+471,99




SZCZEGÓŁ A

krawężnik betonowy 15 x 22 cm
skala 1:10




SZCZEGÓŁ B

obrzeże 8 x 30 cm
skala 1:10



PRZEKRÓJ TYPOWY "3-3"
ul. Niezdrawicka
od km 0+039,10 do km 0+307,48



UWAGA 1):

Wyniesienie krawężnika względem krawędzi jezdni należy wykonać na wysokość 4cm z wyłączeniem zjazdów do posesji oraz miejsc sugerowanych przejść dla pieszych gdzie wyniesienie krawężnika należy wykonać na wysokość 2 cm.

BIURO PROJEKTOWE SPK PROJEKT Krzysztof Polaczek ul. Kochcicka 69, 42-700 Lubliniec NIP 5751744318, REGON 389898318		INWESTOR: GMINA KĘDZIERZYN-KOŹŁE UL. GRZEGORZA PIROMOWICZA 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹŁE	
NAZWA OPRACOWANIA:		BUDOWA/PRZEBUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ I UL. NIEZDROWICKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹŁU	
TEMAT RYSUNKU:		PRZEKROJE TYPOWE WARIANT NR 1	
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:
PROJEKTANT:		mgr inż. Krzysztof Polaczek Upr. Nr: SLK/6275/PWBD/15	inżynieria drogowa
STADIUM:		DATA:	SKALA:
KONCEPCJA		06.2023 r.	1:25
		NUMER RYSUNKU: DR4.1	