

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna HQ 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu rejestrator HQ 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR AL-01 0505-01	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 10	linia		
			linia	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR AL-01 0506-02	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących 10	linia		
			linia	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR AL-01 0502-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - sekwencyjny przełącznik wizji 4	wej.		
			wej.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR AT-15 0116-01	Kasety światłowodowe w tablicach Global 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR AT-15 0106-01	Montaż mechaniczny złącza światłowodowego ST na kablu światłowodowym 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy 220	m		
			m	220,000	
				RAZEM	220,000
12	KNR AT-15 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 250	m kab- la		
			m kab- la	250,000	
				RAZEM	250,000