

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Budynek mieszkalny</b>			
1		Koszt dostosowania prac do przepisów BHP	kpl		
d.1	1		kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
d.1	0509-02	18,80*7,30	m <sup>2</sup>	137,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,240</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	13,80	m	13,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,800</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	5,50	m	5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0441-05	poz.2	m <sup>2</sup>	137,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,240</b>
6	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>		
d.1	0441-06	poz.2	m <sup>2</sup>	137,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,240</b>
7	KNR 4-04	Rozebranie kominów , kanałów wentylacyjnych	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-04	0,4*0,60*8,70+0,80*0,80*8,70	m <sup>3</sup>	7,656	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,656</b>
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	1,50*1,20*5+1,20*0,60*3+0,90*2,00	szt.	12,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,960</b>
9	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0102-02	(18,70*7,90+13,60*5,10+(7,90+5,10)*0,50*6,10*2)*0,25	m <sup>3</sup>	74,098	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,098</b>
10	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-02	6,63	m <sup>3</sup>	6,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,630</b>
11	KNR 4-04	Rozebranie stropów płaskich Kleina	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-02	17,80*5,10	m <sup>2</sup>	90,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,780</b>
12	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01	17,80*5,10	m <sup>2</sup>	90,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,780</b>
13	KNR 4-04	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego lub cegły grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-07	11,42	m <sup>2</sup>	11,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,420</b>
14	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	137,24*0,07+7,656+74,098+6,63+90,78*0,12+90,78*0,1+11,42*0,08	m <sup>3</sup>	118,876	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,876</b>
15	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04 1103-05	poz.14	m <sup>3</sup>	118,876	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,876</b>
16		Utylizacja gruzu	t		
d.1		118,876*1,8	t	213,977	
				<b>RAZEM</b>	<b>213,977</b>
17	KNR 19-01	Wyrównanie terenu	m <sup>2</sup>		
d.1	0107-05	100	m <sup>2</sup>	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
2		<b>Budynek gospodarczy nr 1</b>			
18		Koszt dostosowania prac do przepisów BHP	kpl.		
d.2	1		kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.2 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa 17,10*5,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,035	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,035</b>
20	KNR-W 4-01 d.2 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa Krotność = 3 poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,035	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,035</b>
21	d.2	Utylizacja papy 100,035*0,05*2,2	t t	 11,004	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,004</b>
22	KNR-W 4-01 d.2 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,035	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,035</b>
23	KNR-W 4-01 d.2 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,035	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,035</b>
24	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru bram drzwi 3*2,20+1,20*2,20+1,20*1,70*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,320</b>
25	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 0,60*0,50*4	szt. szt.	 1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
26	KNR 4-04 d.2 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej (11,00*5,10*0,25-(3*2,20+1,20*2,20+1,20*1,70*2)+11,00*6,00)*0,25+6,10*5,40*0,38*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 41,711	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,711</b>
27	KNR 4-04 d.2 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej 7,34	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,340</b>
28	KNR 4-04 d.2 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina 10,25*4,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,175	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,175</b>
29	KNR 4-04 d.2 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 10,25*4,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,175	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,175</b>
30	KNR 4-04 d.2 0105-07	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego lub cegły grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 16,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,800</b>
31	KNR 4-04 d.2 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 41,711+7,34+48,175*0,12+48,175*0,10+16,80*0,08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 60,994	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,994</b>
32	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km poz.31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 60,994	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,994</b>
33	d.2	Utylizacja gruzu 60,994*1,8	t t	 109,789	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,789</b>
34	KNR 19-01 d.2 0107-05	Wyrównanie terenu 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
<b>3</b>		<b>Budynek gospodarczy nr 2</b>			
35	d.3	Koszt dostosowania prac do przepisów BHP 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
36	KNR-W 4-01 d.3 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa 2,80*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,960</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 4-01 d.3 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa Krotność = 3 poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,960</b>
38	d.3	Utylizacja papy 8,96*2,20	t t	 19,712	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,712</b>
39	KNR-W 4-01 d.3 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,960</b>
40	KNR-W 4-01 d.3 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,960</b>
41	KNR-W 4-01 d.3 0353-05	Wykucie z muru bram drzwi 1,20*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
42	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 0,80*0,80	szt. szt.	 0,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,640</b>
43	KNR 4-04 d.3 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej (2,80*2*2+2,80*2*2,30+2,00*2,10-(1,20*2,10+0,80*0,80))*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,280</b>
44	KNR 4-04 d.3 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej 2,06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,060</b>
45	KNR 4-04 d.3 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 6,28+2,06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,340</b>
46	KNR 4-04 d.3 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odległość 15 km poz.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,340</b>
47	d.3	Utylizacja gruzu 8,34*1,8	t t	 15,012	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,012</b>
48	KNR 19-01 d.3 0107-05	Wyrównanie terenu 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>