

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska piłkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy przy skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Starej w Kędzierzynie-Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 532437162
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Jana Pawła II 29
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kędzierzyn-Koźle
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 47-220
- 1.4.4.) **Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@mosirkk.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mosirkk.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00356103
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-06-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00344712
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Zamówienie obejmuje wyłącznie wykonanie boiska do mini piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z odwodnieniem wraz z wymianą piłkochwytów (TYLKO po zewnętrznym obrysie boiska, piłkochwyty nr 4 i część nr 8), wyposażeniem w bramki - w zakresie wskazanym w przedmiarze.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i opis wykonania:

Usunąć wyposażenie boisk w postaci dwóch bramek do piłki nożnej. Przed zleceniem w/w czynności należy ustalić z wykonawcą dalsze przeznaczenie urządzeń. Ze względu na zły stan techniczny, należy zlikwidować istniejące piłkochwyty o wysokości 4m. Należy usunąć i wywieźć wierzchnie warstwy gleby z terenu boiska. Ziemia oraz pozostałości po obrzeżach należy wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Naftowej 7. Projektuje się boisko do piłki nożnej o nawierzchni z syntetycznej trawy z warstwami podbudowy jak na rysunkach projektu i powierzchni 960,30m² (21,85m x 43,95m) oraz polu gry 18m x 38m. Cała powierzchnia posiada spadek w kierunku terenów zielonych pomiędzy boiskiem a ulicą Starą wynoszący 0,5%. Należy wykonać koryto na głębokość ok.30cm – 35cm. Nawierzchnie boiska, należy oddzielić od pozostałych elementów terenów za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm, ustawianych na ławie betonowej C12/15 z oporem o łącznej długości 132mb. Boisko zostanie wyposażone w dwie bramki aluminiowe o wymiarach 5x2m o profilu owalnym, stacjonarne do zabetonowania. Nawierzchnia boiska w postaci sztucznej trawy trzeciej generacji. Dopuszcza się sposób wykonania trawy zarówno metodą tkaną jak i metodą tuftowania. Sztuczna trawa ma być wykonana z włókien polietylenowych, monofilowych.

Parametry trawy:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,

rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna, dopuszczalne dwa rodzaje włókien w jednym pęczku (dwa różne kolory włókien),

- wysokość włókien: min. 50 mm,
- grubość włókna monofilowego: min. 340 µm,
- Dtex: min. 16 000,
- ilość pęczków: min. 9 100/m²,
- ilość włókien: min. 145 000/m²,
- wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 66N,
- łączenie klejone po starzeniu: min. 100/100mm,
- waga włókna: min 1590 g/m²,
- waga całkowita trawy: min. 3030 g/m²,
- podkład trawy: lateksowy lub poliuretanowy
- przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawy: min 1030 mm/h

Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy EPDM recykling, w ilościach zgodnych z raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z normą PN-EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02. Dopuszcza się, lecz nie wymaga ułożenia nawierzchni na macie amortyzującej typu Shock Pad. Rodzaj i grubość zgodna z raportem z badań dotyczących oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium. Zamawiający dopuszcza systemy i nawierzchnie potwierdzające zgodność parametrów z FIFA Quality i FIFA Quality Pro. Na sztuczna trawę należy wkleić linie do gry w piłkę nożną.

Dostawa i montaż piłkochwyłów - słupy z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6024, o wym. min. 80x80 mm (przekrój i grubość ścianek wg wytycznych producenta systemu), o dł. 4.00 m (odcinek nr 4) i 6.00 (część nr 8 od strony ul. Starej) ponad powierzchnię terenu wraz z tuleją do mocowania słupów w podłożu o dł. min. 50 cm (zgodnie z wytycznymi producenta) montowanej w prefabrykowanym fundamencie. Słupy z uszkami do przewlekania linek stalowych przytrzymujących siatkę. Rozstaw słupów wg projektu. Skrajne słupy zaopatrzone w stężenia narożne osadzone w prefabrykowanym fundamencie. Wypełnienie z siatki bezwęzłowej wykonanej z polipropylenu w kolorze zielonym, o podwyższonej wytrzymałości, gr. splotu 4 mm i oczkach 100x100 mm - parametry zgodnie z projektem. Piłkochwyły montowane TYLKO po zewnętrznym obrysie boiska (odcinek nr 4 i część nr 8 od strony ul. Starej).

Wyposażyć boisko w dwie bramki do piłki nożnej 500x200 cm, wykonane z profili aluminiowych wraz z siatką, do stosowania na zewnątrz - parametry zgodnie z projektem.

Powyższe zgodnie z założeniami projektowymi.

Po zmianie:

Zamówienie obejmuje wyłącznie wykonanie boiska do mini piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z odwodnieniem wraz z wymianą piłkochwyłów (TYLKO po zewnętrznym obrysie boiska, piłkochwyły nr 4 i część nr 8), wyposażeniem w bramki - w zakresie wskazanym w przedmiarze.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i opis wykonania:

Usunąć wyposażenie boisk w postaci dwóch bramek do piłki nożnej. Przed zleceniem w/w czynności należy ustalić z wykonawcą dalsze przeznaczenie urządzeń. Ze względu na zły stan techniczny, należy zlikwidować istniejące piłkochwyły o wysokości 4m. Należy usunąć i wywieźć wierzchnie warstwy gleby z terenu boiska. Ziemia oraz pozostałości po obrzeżach należy wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Naftowej 7. Projektuje się boisko do piłki nożnej o nawierzchni z syntetycznej trawy z warstwami podbudowy jak na rysunkach projektu i powierzchni 960,30m² (21,85m x 43,95m) oraz polu gry 18m x 38m. Cała powierzchnia posiada spadek w kierunku terenów zielonych pomiędzy boiskiem a ulicą Starą wynoszący 0,5%. Należy wykonać koryto na głębokość ok.30cm – 35cm. Nawierzchnie boiska, należy oddzielić od pozostałych elementów terenów za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm, ustawianych na ławie betonowej C12/15 z oporem o łącznej długości 132mb. Boisko zostanie wyposażone w dwie bramki aluminiowe o wymiarach 5x2m o profilu owalnym, stacjonarne do zabetonowania. Nawierzchnia boiska w postaci sztucznej trawy trzeciej generacji. Dopuszcza się sposób wykonania trawy zarówno metodą tkaną jak i metodą tuftowania. Sztuczna trawa ma być wykonana z włókien polietylenowych, monofilowych.

Parametry trawy:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna, dopuszczalne dwa rodzaje włókien w jednym pęczku (dwa różne kolory włókien),
- wysokość włókien: min. 50 mm,
- grubość włókna monofilowego: min. 340 µm,
- Dtex: min. 15500,
- ilość pęczków: min. 9 100/m²,
- ilość włókien: min. 135 000/m²,
- wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 63N,
- łączenie klejone po starzeniu: min. 100/100mm,
- waga włókna: min 1590 g/m²,
- waga całkowita trawy: min. 3030 g/m²,
- podkład trawy: lateksowy lub poliuretanowy
- przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawy: min 1030 mm/h

Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy EPDM recykling, w ilościach zgodnych z raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z normą PN-EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02. Dopuszcza się, lecz nie wymaga ułożenia nawierzchni na macie amortyzującej typu Shock Pad. Rodzaj i grubość zgodna z raportem z badań dotyczących oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium. Zamawiający dopuszcza systemy i nawierzchnie potwierdzające zgodność parametrów z FIFA Quality i FIFA Quality Pro. Na sztuczna trawę należy wkleić linie do gry w piłkę nożną.

Dostawa i montaż piłkochwyłów - słupy z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6024, o wym. min. 80x80 mm (przekrój i grubość ścianek wg wytycznych producenta systemu), o dł. 4.00 m (odcinek nr 4) i 6.00 (część nr 8 od strony ul. Starej) ponad powierzchnię terenu wraz z tuleją do mocowania słupów w podłożu o dł. min. 50 cm (zgodnie z wytycznymi producenta) montowanej w prefabrykowanym fundamencie. Słupy z uszkami do przewlekania linek stalowych przytrzymujących siatkę. Rozstaw słupów wg projektu. Skrajne słupy zaopatrzone w stężenia narożne osadzone w prefabrykowanym fundamencie. Wypełnienie z siatki bezwęzłowej wykonanej z polipropylenu w kolorze zielonym, o podwyższonej wytrzymałości, gr. splotu 4 mm i oczkach 100x100 mm - parametry zgodnie z projektem. Piłkochwyły montowane TYLKO po zewnętrznym obrysie boiska (odcinek nr 4 i część nr 8 od strony ul. Starej).

Wyposażyć boisko w dwie bramki do piłki nożnej 500x200 cm, wykonane z profili aluminiowych wraz z siatką, do stosowania na zewnątrz - parametry zgodnie z projektem.

Powyższe zgodnie z założeniami projektowymi.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-06-18 09:00

Po zmianie:

2024-06-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-06-18 09:30

Po zmianie:

2024-06-21 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-07-17

Po zmianie:

2024-07-20