

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-99 0501-01	Sprawdzenie drożności kamerą kominową 5,50	m		
			m	5,500	
				RAZEM	5,500
2	KNR-W 4-01 0310-06	Przemuiowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 5,5	m		
			m	5,500	
				RAZEM	5,500
3	KNR-W 4-01 0310-03	Przemuiowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR AT-99 0502-06 analogia	Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale spalinowym o obwodzie 90-120 cm montaż rur typu ERP fi 160 5,50	m		
			m	5,500	
				RAZEM	5,500
5	kalk. własna	Montaż trójnika z podłączeniem do kominka lub pieca 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	Montaż kołnierza przeciwdeszczowego z daszkiem 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalk. własna	Montaż wyczystki z odskraplaczem 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-01 0310-04	Przemuiowanie przewodów kominowych - zamuiowanie otworów 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR-W 4-01 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000