

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Reja 2 prace naprawcze po zalaniu.					
1		PIĘTRO II			
1.1		prace tynkarsko malarskie			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
	kortarz	1,8*(2,7+2,45+27)	m ²	57,870	
	213	2,4*4,3	m ²	10,320	
	214	4,3*4,25	m ²	18,275	
	215	4,3*4,25	m ²	18,275	
	216	4,3*1,72	m ²	7,396	
	217	4,3*2,4	m ²	10,320	
	218	4,3*4,2	m ²	18,060	
	łaz	2,15*2,7+1,45*2,15+2,15*2	m ²	13,223	
	pom soc	1,6*4,3	m ²	6,880	
	toaleta	2,35*2,05+2,1*2,6	m ²	10,278	
	206	4,3*4,25+2,4*4,3	m ²	28,595	
	207	4,3*4,25	m ²	18,275	
	208	4,3*4,25	m ²	18,275	
	209	4,3*4,25	m ²	18,275	
	210	4,3*4,25	m ²	18,275	
	211	4,3*4,25	m ²	18,275	
	219	4,3*4,29	m ²	18,447	
	220	4,3*4,29	m ²	18,447	
	221	4,3*4,29			
	222	4,3*4,29	m ²	18,447	
	201	4,3*4,29	m ²	18,447	
	202	4,3*4,29	m ²	18,447	
	203	4,3*4,29	m ²	18,447	
	205	2*3,5	m ²	7,000	
	204	3,6*2	m ²	7,200	
				RAZEM	415,749
2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.1	0713-02	zdzieraniem tapet			
	korytarz	16+20		36,000	
	pokój 213	1,25		1,250	
	pokój 214	4,3*4,25*0,25+2*(4,3+4,25)*2,50*0,75		36,631	
	215	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50		61,025	
	216	4,3*1,72+2*(4,3+1,72)*2,50		37,496	
	217	4,3*2,4+2*(4,3+2,4)*2,50		43,820	
	218	4,3*4,2+2*(4,3+4,2)*2,50		60,560	
	łaz	13,223*40%+2*(2,15+2,7+1,45+2,15+2,15*2)*0,40		15,489	
	pom soc	1,7+1,5		3,200	
	toaleta	0,2+1		1,200	
	206	(4,3*4,25+2,4*4,3)*0,40+2*(4,3+4,25+2,4+4,3)*2,50*0,50		49,563	
	207	4,3*4,25*0,50+10,50		19,638	
	208	4,3*4,25*0,4+10,50		17,810	
	209	4,3*4,25*0,20+10,50		14,155	
	210	4,3*4,25*0,20+10,50		14,155	
	211	4,3*4,25*0,10+4		5,828	
	219	4,3*4,29		18,447	
	220	4,3*4,29		18,447	
	221	4,3*4,29			
	222	4,3*4,29		18,447	
	201	4,3*4,29		18,447	
	202	4,3*4,29		18,447	
	203	4,3*4,29		18,447	
	205	2*3,5		7,000	
	204	3,6*2		7,200	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		542,702*20%	m ²	108,540	
				RAZEM	108,540
3	KNR 2-02	Wykonanie gładzi gipsowych	m ²		
d.1.1	0815-06				
	korytarz	16+20		36,000	
	pokój 213	1,25		1,250	
	pokój 214	4,3*4,25*0,25+2*(4,3+4,25)*2,50*0,75		36,631	
	215	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50		61,025	
	216	4,3*1,72+2*(4,3+1,72)*2,50		37,496	
	217	4,3*2,4+2*(4,3+2,4)*2,50		43,820	
	218	4,3*4,2+2*(4,3+4,2)*2,50		60,560	
	łaz	13,223*40%+2*(2,15+2,7+1,45+2,15+2,15*2)*0,40		15,489	
	pom soc	1,7+1,5		3,200	
	toaleta	0,2+1		1,200	
	206	(4,3*4,25+2,4*4,3)*0,40+2*(4,3+4,25+2,4+4,3)*2,50*0,50		49,563	
	207	4,3*4,25*0,50+10,50		19,638	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	208	4,3*4,25*0,4+10,50		17,810	
	209	4,3*4,25*0,20+10,50		14,155	
	210	4,3*4,25*0,20+10,50		14,155	
	211	4,3*4,25*0,10+4		5,828	
	219	4,3*4,29		18,447	
	220	4,3*4,29		18,447	
	221	4,3*4,29			
	222	4,3*4,29		18,447	
	201	4,3*4,29		18,447	
	202	4,3*4,29		18,447	
	203	4,3*4,29		18,447	
	205	2*3,5		7,000	
	204	3,6*2		7,200	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		542,702*20%	m ²	542,702	
				108,540	
				RAZEM	108,540
4	NNRNKB	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17"	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
	kortarz	1,8*(2,7+2,45+27)+2*(1,8+2,7+2,45+2,7)*(2,50-1,3)	m ²	81,030	
	213	2,4*4,3+2*(2,4+4,3)*2,50	m ²	43,820	
	214	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	215	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	216	4,3*1,72+2*(4,3+1,72)*2,50	m ²	37,496	
	217	4,3*2,4+2*(4,3+2,4)*2,50	m ²	43,820	
	218	4,3*4,2+2*(4,3+4,2)*2,50	m ²	60,560	
	łaz	2,15*2,7+1,45*2,15+2,15*2+2*(2,15+2,7+1,45+2,15+2,15)*2,50	m ²	66,223	
	pom soc	1,6*4,3+2*(1,6+4,3)*(2,50-1,3)	m ²	21,040	
	toaleta	2,35*2,05+2,1*2,6+2*(2,35+2,05+2,1+2,6)*0,50	m ²	19,378	
	206	4,3*4,25+2,4*4,3+2*(4,3+4,25+2,4+4,3)*2,50	m ²	104,845	
	207	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	208	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	209	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	210	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	211	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	219	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	220	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	221	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50			
	222	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	201	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	202	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	203	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	205	2*3,5+2*(2+3,5)*2,50	m ²	34,500	
	204	3,6*2+2*(3,6+2)*2,50	m ²	35,200	
				RAZEM	1 343,469
5	KNKRB 3	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z	m ²		
d.1.1	0605-04	przygotowaniem powierzchni			
	kortarz	1,8*(2,7+2,45+27)+2*(1,8+2,7+2,45+2,7)*(2,50-1,3)	m ²	81,030	
	213	2,4*4,3+2*(2,4+4,3)*2,50	m ²	43,820	
	214	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	215	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	216	4,3*1,72+2*(4,3+1,72)*2,50	m ²	37,496	
	217	4,3*2,4+2*(4,3+2,4)*2,50	m ²	43,820	
	218	4,3*4,2+2*(4,3+4,2)*2,50	m ²	60,560	
	łaz	2,15*2,7+1,45*2,15+2,15*2+2*(2,15+2,7+1,45+2,15+2,15)*2,50	m ²	66,223	
	pom soc	1,6*4,3+2*(1,6+4,3)*(2,50-1,3)	m ²	21,040	
	toaleta	2,35*2,05+2,1*2,6+2*(2,35+2,05+2,1+2,6)*0,50	m ²	19,378	
	206	4,3*4,25+2,4*4,3+2*(4,3+4,25+2,4+4,3)*2,50	m ²	104,845	
	207	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	208	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	209	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	210	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	211	4,3*4,25+2*(4,3+4,25)*2,50	m ²	61,025	
	219	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	220	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	221	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50			
	222	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	201	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	202	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	203	4,3*4,29+2*(4,3+4,29)*2,50	m ²	61,397	
	205	2*3,5+2*(2+3,5)*2,50	m ²	34,500	
	204	3,6*2+2*(3,6+2)*2,50	m ²	35,200	
				RAZEM	1 343,469
1.2		podłogi			
6	KNR 4-01	Rozbiórka podłogi z paneli - ANALOGIA: Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1.2	0428-03				
	215	4,3*4,25	m ²	18,275	
				RAZEM	18,275

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	KNR 2-02	Rozbiórka podkładu	m ²		
d.1.2	0610-05	poz.6	m ²	18,275	
				RAZEM	18,275
8	KNR-W 4-01	Ułożenie folii	m ²		
d.1.2	1216-01	poz.6	m ²	18,275	
				RAZEM	18,275
9	KNR 2-02	Ułożenie podkładu	m ²		
d.1.2	0610-05	poz.6	m ²	18,275	
				RAZEM	18,275
10	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.2	202 1136-01	poz.6	m ²	18,275	
				RAZEM	18,275
11	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.2	0818-05	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNR 2-02	Ułożenie wykładziny podłogowej bez kleju	m ²		
d.1.2	1113-04	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
1.3		stolarka			
13	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m ²		
d.1.3	0702-04	1,6+1,6+1,6+1,6+2*1,4+2*1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6	m ²	20,400	
				RAZEM	20,400
14	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych ościeżnic	m ²		
d.1.3	0702-04	1,6+1,6+1,6+1,6	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
2		PIĘTRO I			
2.1		prace tynkarsko malarskie			
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1216-01				
	korytarz	1,8*(24,30+2,4+18,15)	m ²	80,730	
	122	4,4*4,25	m ²	18,700	
	124	4,4*4,25	m ²	18,700	
	102	4,25*4,3	m ²	18,275	
	101	4,25*4,3	m ²	18,275	
	103	4,25*4,3	m ²	18,275	
	104	2*3,5	m ²	7,000	
	105a	3,35*2	m ²	6,700	
	105b	4,5*2,45	m ²	11,025	
	106	4,4*4,25	m ²	18,700	
	107	4,4*4,25	m ²	18,700	
	108	4,4*4,25	m ²	18,700	
	109	4,4*4,25	m ²	18,700	
	110	4,4*4,25	m ²	18,700	
	111	4,4*4,25			
	114	4,35*2,05	m ²	8,918	
	115	4,35*2,05	m ²	8,918	
	116	4,35*2,05	m ²	8,918	
	117	4,35*2,05	m ²	8,918	
	118	4,35*2,05	m ²	8,918	
	119	4,35*2,05	m ²	8,918	
	120	4,35*4,35	m ²	18,923	
	121	4,35*2,9	m ²	12,615	
				RAZEM	376,226
16	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2.1	1202-07				
	korytarz	8+8+12+40	m ²	68,000	
	122	4,4*4,25*0,20+5	m ²	8,740	
	124	0,1+0,1	m ²	0,200	
	102	0,2+2,5	m ²	2,700	
	101	0,2+0,25	m ²	0,450	
	103	0,1+0,1	m ²	0,200	
	104	2*3,5*0,5+0,8	m ²	4,300	
	105a	3,35*2*0,50+0,20	m ²	3,550	
	105b	0,2	m ²	0,200	
	106	0,5+1	m ²	1,500	
	107	4,4*4,25*0,60+22	m ²	33,220	
	108	4,4*4,25*0,40+20	m ²	27,480	
	109	0,3+0,4	m ²	0,700	
	110	0,4+3	m ²	3,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	111	0,2			
	114	0,4	m ²	0,400	
	115	0,2+2	m ²	2,200	
	116	2+12,50	m ²	14,500	
	117	4,35*2,05+2*(4,35+2,05)*2,50	m ²	40,918	
	118	4+10	m ²	14,000	
	119	4+10	m ²	14,000	
	120	4,35*4,35+10	m ²	28,923	
	121	4,35*2,9+6	m ²	18,615	
				RAZEM	288,196
17	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17"	m ²		
d.2.1	202 1134-02				
	korytarz	1,8*(24,30+2,4+18,15)+2*(24,30+2,4+18,15)*(2,50-1,60)	m ²	161,460	
	122	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	124	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	102	4,25*4,3+2*(4,25+4,3)*2,50	m ²	61,025	
	101	4,25*4,3+2*(4,25+4,3)*2,50	m ²	61,025	
	103	2*(4,25+4,3)*2,50	m ²	42,750	
	104	2*3,5+2*(2+3,5)*2,50	m ²	34,500	
	105a	3,35*2+2*(3,3+2)*2,50	m ²	33,200	
	105b	2*(4,5+2,45)*2,50	m ²	34,750	
	106	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	107	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	108	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	109	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	110	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	111	4,4*4,25			
	114	4,35*2,05	m ²	8,918	
	115	4,35*2,05+2*(4,35+2,05)*2,50	m ²	40,918	
	116	4,35*2,05+2*(4,35+2,05)*2,50	m ²	40,918	
	117	4,35*2,05+2*(4,35+2,05)*2,50	m ²	40,918	
	118	4,35*2,05+2*(4,35+2,05)*2,50	m ²	40,918	
	119	4,35*2,05+2*(4,35+2,05)*2,50	m ²	40,918	
	120	4,35*4,35+2*(4,35+4,35)*2,50	m ²	62,423	
	121	4,35*2,9+2*(4,35+2,90)*2,50	m ²	48,865	
				RAZEM	1 187,156
18	KNKRB 3	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2.1	0605-04				
	korytarz	1,8*(24,30+2,4+18,15)+2*(24,30+2,4+18,15)*(2,50-1,60)	m ²	161,460	
	122	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	124	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	102	4,25*4,3+2*(4,25+4,3)*2,50	m ²	61,025	
	101	4,25*4,3+2*(4,25+4,3)*2,50	m ²	61,025	
	103	2*(4,25+4,3)*2,50	m ²	42,750	
	104	2*3,5+2*(2+3,5)*2,50	m ²	34,500	
	105a	3,35*2+2*(3,3+2)*2,50	m ²	33,200	
	105b	2*(4,5+2,45)*2,50	m ²	34,750	
	106	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	107	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	108	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	109	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	110	4,4*4,25+2*(4,4+4,25)*2,50	m ²	61,950	
	111	4,4*4,25			
	114	4,35*2,05	m ²	8,918	
	115	4,35*2,05+2*(4,35+2,05)*2,50	m ²	40,918	
	116	4,35*2,05+2*(4,35+2,05)*2,50	m ²	40,918	
	117	4,35*2,05+2*(4,35+2,05)*2,50	m ²	40,918	
	118	4,35*2,05+2*(4,35+2,05)*2,50	m ²	40,918	
	119	4,35*2,05+2*(4,35+2,05)*2,50	m ²	40,918	
	120	4,35*4,35+2*(4,35+4,35)*2,50	m ²	62,423	
	121	4,35*2,9+2*(4,35+2,90)*2,50	m ²	48,865	
				RAZEM	1 187,156
2.2		stolarka			
19	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m ²		
d.2.2	0702-04				
		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
3		PARTER			
3.1		prace tynkarsko malarskie			
20	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3.1	1216-01				
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
21	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.3.1	1202-07				
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17"	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
23 d.3.1	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie scian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000