

Malowanie klatki schodowej Reja 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Malowanie klatki schodowej Reja 2</b>						
1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			10,0 + 61 + 15 + 24 + 45	m2	155,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>155,000</b>
2	KNR-W 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - sufity + ściany.	m2		
			110,52 + 139,92	m2	250,440	
					<b>RAZEM</b>	<b>250,440</b>
3	KNR 2-02 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			250,440	m2	250,440	
					<b>RAZEM</b>	<b>250,440</b>
4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			110,52	m2	110,520	
					<b>RAZEM</b>	<b>110,520</b>
5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			139,92	m2	139,920	
					<b>RAZEM</b>	<b>139,920</b>
6	KNKRB 3 0605-04		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
			110,52 + 139,92	m2	250,440	
					<b>RAZEM</b>	<b>250,440</b>