

---

# PRZEDMIAR

## Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty budowlane

45000000-7

**NAZWA** Remont klatki schodowej budynku wielorodzinnego

**ZAMÓWIENIA:**

Adres / lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle, ul. Żeglarska 13

**ZAMAWIAJĄCY:** MZBK Kędzierzyn-Koźle

Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 6

## Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

ogólnobudowlana Jarosław Szpakowski

**PODMIOT OPRACOWUJĄCY PRZEDMIAR** wg wyboru oferty  
**ROBÓT:**

**Adres:** j.w.

---

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji                                | Kod pozycji                                   | Nr STWiORB | Opis robót i obliczenia   | j.m.                              | Ilość / liczba         |
|---|---|------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PRZEDMIAR: Remont klatki schodowej</b> |   |            |   |                                   |                        |
| 1   |   |            |   |                                   |                        |
| 1<br>d.1                                  | <b>KNR-W 4-01<br/>1216-01</b>                 |            | Zabezpieczenie podłóg folią- podłoga parteru przed robotami<br>8,25 * 2,50  | m2<br>20,625<br><b>RAZEM</b>      | <br><br><b>20,625</b>  |
| 2<br>d.1                                  | <b>KNR 4-01<br/>0701-02</b>                   |            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br>9,0  | m2<br>9,000<br><b>RAZEM</b>       | <br><br><b>9,000</b>   |
| 3<br>d.1                                  | <b>KNR 4-01<br/>0711-02</b>                   |            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)<br>9,0 | m2<br>9,000<br><b>RAZEM</b>       | <br><br><b>9,000</b>   |
| 4<br>d.1                                  | <b>Kaukulacja<br/>własna<br/>kalk. własna</b> |            | Naprawa drzwi wejściowych aluminiowych.<br><br>1  | kpl.<br><br>1,000<br><b>RAZEM</b> | <br><br><b>1,000</b>   |
| 5<br>d.1                                  | <b>KSNR 3<br/>0703-06</b>                     |            | Wymiana wewnętrznych drzwi "80" wraz z ościeżnicami<br><br>2  | szt<br>2,000<br><b>RAZEM</b>      | <br><br><b>2,000</b>   |
| 6<br>d.1                                  | <b>KNR 4-01<br/>1208-02</b>                   |            | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - wnęki + biegi schodowe + spoczniki<br>37,58 + 53,68 + 3,86   | m2<br>95,120<br><b>RAZEM</b>      | <br><br><b>95,120</b>  |
| 7<br>d.1                                  | <b>KNR 4-01<br/>1202-09</b>                   |            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufitu i ściany<br>98,04 + 43,83   | m2<br>141,870<br><b>RAZEM</b>     | <br><br><b>141,870</b> |
| 8<br>d.1                                  | <b>NNRNKB 202<br/>1134-01</b>                 |            | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>43,83 <sufity>  | m2<br>43,830<br><b>RAZEM</b>      | <br><br><b>43,830</b>  |
| 9<br>d.1                                  | <b>NNRNKB 202<br/>1134-02</b>                 |            | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>124,50 - 44,47  | m2<br>80,030<br><b>RAZEM</b>      | <br><br><b>80,030</b>  |
| 10<br>d.1                                 | <b>NNRNKB 202<br/>1134-02</b>                 |            | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami Betokontakt - powierzchnie pionowe<br>98,04 <ściany emulsja>  | m2<br>98,040<br><b>RAZEM</b>      | <br><br><b>98,040</b>  |
| 11<br>d.1                                 | <b>KNR K-04<br/>0103-07</b>                   |            | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach w<br>98,04   | m2<br>98,040<br><b>RAZEM</b>      | <br><br><b>98,040</b>  |
| 12<br>d.1                                 | <b>KNR K-04<br/>0103-08</b>                   |            | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach klatki schodowej<br>43,83  | m2<br>43,830<br><b>RAZEM</b>      | <br><br><b>43,830</b>  |
| 13<br>d.1                                 | <b>KNR 4-01<br/>1206-05</b>                   |            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem<br>95,12 <olejna>  | m2<br>95,120<br><b>RAZEM</b>      | <br><br><b>95,120</b>  |
| 14<br>d.1                                 | <b>KNR 4-01<br/>1204-01 z.sz.2.3.</b>         |            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe<br>43,83 <sufity>   | m2<br>43,830<br><b>RAZEM</b>      | <br><br><b>43,830</b>  |

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji                            | Nr STWiORB | Opis robót i obliczenia  | j.m.         | Ilość / liczba                       |
|------------|--|------------|--|--------------|--------------------------------------|
| 15<br>d.1  | KNR 4-01<br>1204-02 z.sz.2.3.          |            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe<br>98,04                 | m2<br>m2     | <br>98,040<br><b>RAZEM</b><br>98,040 |
| 16<br>d.1  | KNR 4-01<br>1209-10<br>analogia        |            | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - balustrad schodowych<br>18,50                        | m2<br>m2     | <br>18,500<br><b>RAZEM</b><br>18,500 |
| 17<br>d.1  | KNR-W 4-01<br>1209-11                  |            | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - stopni schodowych<br>36 | szt.<br>szt. | <br>36,000<br><b>RAZEM</b><br>36,000 |
| 18<br>d.1  | KNR-W 4-01<br>0818-05                  |            | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - parter<br>3,28 * 1,92   | m2<br>m2     | <br>6,298<br><b>RAZEM</b><br>6,298   |
| 19<br>d.1  | KNR 2-02<br>1509-05                    |            | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub fiałową cokołów o wysokości do 20 cm na tynkach<br>40,30                        | m<br>m       | <br>40,300<br><b>RAZEM</b><br>40,300 |
| 20<br>d.1  | KNR AT-33<br>0306-01                   |            | Strukturalne posadzki i powłoki z żywicy Harz EP SDL grubości 0,3 mm / montaż płytek gresowych<br>42,70              | m2<br>m2     | <br>42,700<br><b>RAZEM</b><br>42,700 |
| 21<br>d.1  | kalk. własna                           |            | sprzątanie klatki schodowej po robotach<br>1   | kpł.<br>kpł. | <br>1,000<br><b>RAZEM</b><br>1,000   |
| 22<br>d.1  | KNR-W 4-01<br>0109-09                  |            | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km<br>2                                   | m3<br>m3     | <br>2,000<br><b>RAZEM</b><br>2,000   |
| 23<br>d.1  | KNR-W 4-01<br>0109-10                  |            | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km<br>Krotność = 20<br>2                | m3<br>m3     | <br>2,000<br><b>RAZEM</b><br>2,000   |
| 24<br>d.1  | cena zakładowa                         |            | Przyjęcie i składowanie gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów (kod odpadu 17 01 07)<br>2                          | m3<br>m3     | <br>2,000<br><b>RAZEM</b><br>2,000   |
| 2          |  |            | <b>Roboty elektryczne</b>  |              |                                      |
| 25<br>d.2  | KNR 4-03<br>1133-09 z.o.3.1.<br>9901-5 |            | Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych - budowlę o wys.do 12 m<br>6                                 | szt.<br>szt. | <br>6,000<br><b>RAZEM</b><br>6,000   |
| 26<br>d.2  | KNNR 5<br>0306-02                      |            | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej<br>6  | szt.<br>szt. | <br>6,000<br><b>RAZEM</b><br>6,000   |
| 27<br>d.2  | KNNR 5<br>0503-01                      |            | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact<br>6                                     | kpł.<br>kpł. | <br>6,000<br><b>RAZEM</b><br>6,000   |