

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,60	km km	0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,600</b>
2	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 135	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	135,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,000</b>
3	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat. III 600	m m	600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
4	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w wykopie 12	szt. szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
5	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 560	m m	560,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560,000</b>
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm 560	m m	560,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560,000</b>
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 610	m m	610,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>610,000</b>
8	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 135	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	135,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,000</b>
9	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych MAL-12,5 wzm 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
10	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m 9	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku- LED Arena 500 W 27	szt. szt.	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
12	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 96	szt. szt.	96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,000</b>
13	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 9	odc. odc.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
15	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
16	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
17	KNNR 5 0401-02	Złącza kablowe typu ZK1a 400 A - montaż SOU 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18		Geodezja 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>