

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont tarasu zewnętrznego.					
A Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.A 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej + cokoliki: obmiar: płytki: 2,30m x 4,6m = 10,58m ² cokoliki: 2,30m + 2,30m + 4,6 + 4,6m - 2,9m = 10,9m x 0,2m = 2,18m ² 12,76	m ²		
			m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
B Wywóz i utylizacja gruzu					
2	KNR 4-01 d.B 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km obmiar: 12,76m ² x 0,03m = 0,38m ³ 0,38	m ³		
			m ³	0,380	
				RAZEM	0,380
C Ułożenie warstw tarasu					
3	NNRNKB d.C 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy grubości ponad 10mm ponad 8 m ² Krotność = 1,5 12,76	m ²		
			m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
4	NNRNKB d.C 202 1134-01	(z.VII) Dwukrotne gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome + cokoliki Krotność = 2 12,76	m ²		
			m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
5	KNR-W 2-02 d.C 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe + cokoliki. analogia: izolacja z elastycznej, dwukomponentowej powłoki wodoszczelnej "CERESIT" CR 166 12,76	m ²		
			m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
D Płytki i cokoliki tarasu					
6	KNR 2-02 d.D 1118-10	Posadzki płytkowe 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą. 10,58	m ²		
			m ²	10,580	
				RAZEM	10,580
7	KNR 2-02 d.D 1120-08	Cokoliki z płytek 40x40 cm - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2,18	m ²		
			m ²	2,180	
				RAZEM	2,180