

Hala Manhattan - naprawa i malowanie elewacji oraz wymiana drzwi zewnętrznych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Hala Manhattan - naprawa i malowanie elewacji oraz wymiana drzwi zewnętrznych.						
1			Naprawa i malowanie elewacji			
1 d.1	KNNR-W 2 W1401-01		Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m	m2 pow. ruszt		
			$[(63,22 + 63,22) * 7] + [(84,34 + 84,34 * 6)]$	m2 pow. ruszt	1 475,460	
					RAZEM	1 475,460
2 d.1	ZKNR C-2 0817-08		Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie	m		
			75	m	75,000	
					RAZEM	75,000
3 d.1	KNR 9-21 0106-01		Ręczne czyszczenie i mycie elewacji preparatem np BOLIX CLN	m2		
			$[(63,22 + 63,22) * 7] + [(84,34 + 84,34 * 6) + (63,22 * 2)] - 189,66$	m2	1 412,240	
					RAZEM	1 412,240
4 d.1	KNR 9-21 0106-01		Ręczne czyszczenie i mycie elewacji preparatem np Bolix Glo Complex - usunięcie glonów	m2		
			$63,22 * 3$	m2	189,660	
					RAZEM	189,660
5 d.1	KNR W-02 0101-02		Gruntowanie podłoża mineralnego	m2		
			$[(63,22 + 63,22) * 7] + [(84,34 + 84,34 * 6) + (63,22 * 2)]$	m2	1 601,900	
					RAZEM	1 601,900
6 d.1	KNR 0-33 0128-01		Malowanie elewacji	m2		
			$[(63,22 + 63,22) * 7] + [(84,34 + 84,34 * 6) + (63,22 * 2)]$	m2	1 601,900	
					RAZEM	1 601,900
7 d.1	KNR 2-02 1205-08		Demontaż i montaż ościeżnic stalowych z wykuciem gniazd (drzwi zewn.)	m2		
			$2,05 * 6$	m2	12,300	
					RAZEM	12,300
8 d.1	KNR 2-02 1914-05		Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2		
			$(2,05 + 2,05 + 1,05) * 0,3 * 6$	m2	9,270	
					RAZEM	9,270
9 d.1	TZKBNK I 0504-01		Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m3		
			1,50	m3	1,500	
					RAZEM	1,500
10 d.1	KNR 4-01 0320-07		Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu	m2		
			12,30	m2	12,300	
					RAZEM	12,300
11 d.1	KNR 2-02 1019-01		Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
			6	m2	6,000	
					RAZEM	6,000

Hala Manhattan - naprawa i malowanie elewacji oraz wymiana drzwi zewnętrznych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	NNRNKB 202 1119-08		(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			2,40	m2	2,400	
					RAZEM	2,400
13 d.1	NNRNKB 202 0842-01		(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
14 d.1	KNR-W 4- 01 0921-05		Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
15 d.1	Kalkulacja własna analiza indywidualna		Odtworzenie napisu "Hala Manhattan" i "Centrum Handlowe"	szt		
			27	szt	27,000	
					RAZEM	27,000