


BOISKO



KOSTKA BETONOWA PRASOWANA
BEHATON SZARA I GRAFITOWA GR. 6CM

PODSYPKA MIAŁ KAMIENNY

GR.3,00CM

KRUSZYWO KAM. ŁAMANE
0/31,50 mm gr. 8 cm, ls min. 1,00

KRUSZYWO KAM. ŁAMANE
0/63 mm gr. 15 cm, ls min. 1,00

PIASEK ZAGĘSZCZONY
DO ls min. 1,00, GR. 10 cm

GEOWŁÓKNINA S130

TYTUŁ:
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
DO ZGŁOSZENIA
ROBÓT BUDOWLANYCH
BUDOWA BOISKA
DO PIŁKI SIATKOWEJ

INWESTOR:
GMINA KĘDZIERZYN - KOŹŁE
UL. GRZEGORZA PIRAMOWICZA 32
47 - 200 KĘDZIERZYN - KOŹŁE

BRANŻA:
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

LOKALIZACJA:
JEDN. EWID.: KĘDZIERZYN - KOŹŁE
OBRĘB: BLACHOWNIA
GMINA KĘDZIERZYN - KOŹŁE
DZ. NR 543, 552

TYTUŁ:
NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI
BETONOWEJ

AUTOR ARCHITEKTURA:
arch. Rafał Skoumal
upr. nr 03/OPOKK/2008

OPRACOWAŁ:
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - BUDOWLANE
"AQWA" S.C.
ul. Królowej Jadwigi 1
48 - 100 Głubczyce
tel. 500 253 296
skoumal@wp.pl
prac.architektoniczna@gmail.com
arch. Rafał Skoumal

DATA:
16 CZERWIEC 2017

NR RYSUNKU:
03-ZT

SKALA:
