

Wybrane zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją

| Lp. | Rok | Poz. | Nazwa zadania | Stan zaawansowania | Koszt/ Wydatek | Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia | Uwagi: | Zakres modernizacji dot. poprawy efektywności energetycznej |
|-----|------|------|---|---|--|---|---|--|
| A | B | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | 2012 | 21 | Termomodernizacja budynku SP Nr 6 | wykonawca: DACHOLEP z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. | 451.897 451.897 | 2012_2013 | Nie sporządzono audytu. | Dodocieplenie ścian elewacji o grunbości 15 cm, docieplenie stropodachu styropapą 15 cm., częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. |
| 2 | 2012 | 23 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Kłodnicy | Wykonawca ARTPAK z Gliwic na opracowanie dokumentacji. Wykonawca robót: Zakład Remontowo-Budowlany A&S z Twardawy. Zadanie zakończone. | 348.177 348.177 | 2012_2012 | Audyt w posiadaniu administratora obiektu | Dodocieplenie ścian elewacji o grunbości 15 cm, docieplenie stropodachu styropapą 15 cm., częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. |
| 3 | 2012 | 53 | Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy AL.J.Pawła II | Wykonawca: ARCHIDOM z Raciborza - opracowanie dokumentacji. Wymiana rurociągów c.o. o wysokich parametrach. Wykonawca EVEROM z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. | 105.080 105.080 | 2012_2015 | Jest audyt | Wymiana rurociągów c.o. o wysokich parametrach na preizolowane (przyłącze do obiektu). |
| 4 | 2013 | 37 | Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej | Wykonanie instalacji solarnych w budynkach Przedszkola 18, ZSM nr 4 Sławięcice; Żłobek nr 10; SP nr 12 Koźle. Wykonawcy: SP nr 12 - SKORUT z Myślenic. Zadanie zakończone. Żłobek Nr 10, PP Nr 18, ZSM Nr 4 - ANTINUS ze Skierniewic. Zadanie zakończone. Zabudowa „pompy ciepła” do budynku MOSiR na Kuźniczках - Komfort System z K-Koźła. Zadanie zakończone. Montaż pompy ciepła w hali sportowej przy Al. J. Pawła II - SOLVER z Tarnowskich Gór. Zadanie zakończone. | 4.372.4.372 384.446,79 384.446,79 207.100,82 207.100,82 | 2013_2013 | Audyt w posiadaniu administratora obiektu | Wykonanie instalacji solarnych w budynkach Przedszkola 18, ZSM nr 4 Sławięcice; Żłobek nr 10; SP nr 12 Koźle. Zabudowa „pompy ciepła” do budynku MOSiR na Kuźniczках Montaż pompy ciepła w hali sportowej przy Al. J. Pawła II . |
| 5 | 2014 | 42 | Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – etap II | Wykonawca - ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone. | 318.823,47 318.823,47 797.505,07 797.505,07 199.500,91 199.500,91 | 2013_2015 | Audyt w posiadaniu administratora obiektu | Wykonanie docieplenia dachu, wymiana instalacji c.o., montaż kolektorów solarnych, |
| 6 | 2014 | 43 | Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – etap III | Wykonawca - ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone za wyjątkiem wykonania schodów zewnętrznych. | 417.889,15 417.889,15 895.341,73 895.341,73 223.835,43 223.835,43 | 2013_2015 | Jest audyt | Ocieplenie fundamentów i cokołów, wymiana stolarki otworowej, ocieplenie elewacji, instalacja pompy c.o. (powietrznej) |
| 7 | 2015 | 42 | Gmina K-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - etap III | Wykonawca zadania firma ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone. | 61.482,03 61.482,03 78.981,17 78.981,17 19.745,29 19.745,29 | 2013_2015 | Audyt w posiadaniu administratora obiektu | j.w. |
| 8 | 2013 | 63 | Termomodernizacja Domu Sportowca w Cisowej | Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane F. Duda z K-Koźła . Zadanie zakończone. | 50.000 50.000 | 2013_2013 | Nie sporządzono audytu. | Dodocieplenie ścian elewacji o grunbości 14 cm (1 elewacja) |
| 9 | 2014 | 54 | Termomodernizacja Domu Sportowca w Cisowej | Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane F. Duda z K-Koźła . Zadanie zakończone. | 19.172,99 19.172,99 | 2014_2014 | Nie sporządzono audytu. | Dodocieplenie ścian elewacji o grunbości 14 cm (1 elewacja) |
| 10 | 2014 | 38 | Wykonanie termomodernizacji PG nr 4 | Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Renata i Marek Adamów z Twardawy. Zadanie zakończone. | 658.236,20 658.236,20 | 2013_2014 | Jest audyt | Dodocieplenie ścian elewacji o grunbości 15 cm, docieplenie stropodachu styropapą 20 cm., częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. |
| 11 | 2015 | 32 | PT i termomodernizacja PSP Nr 11 na os. Pogorzelec | Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany AS z Twardawy. Podpisano umowę. Zadanie zakończone. | 321.524,74 321.524,74 | 2014_2016 | Nie sporządzono audytu. | Dodocieplenie ścian elewacji o grunbości 14 cm, docieplenie stropodachu styropapą 20 cm., częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. |
| 12 | 2015 | 36 | PT i budowa windy wraz z termomodernizacją budynku w Publicznym Przedszkolu Nr 11 | Wykonawca RAJBUD z Leśnicy. Zadanie zakończone. | 320.232,97 320.232,97 | 2014_2016 | Jest audyt | Dodocieplenie ścian elewacji o grunbości 12 cm, docieplenie stropodachu styropapą granulatem z wełny mineralnej g.18 cm., wymiana instalacji c.o. |
| 13 | 2015 | 56 | Wykonanie termomodernizacji budynku DK „Lech” | Wykonawca: DACHOLEP z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. | 181.441,31 181.441,31 | 2015_2016 | Jest audyt | Dodocieplenie ścian elewacji o grunbości 12 cm, docieplenie stropodachu styropapą granulatem celulozowym i pianką poliuretanową g.20 cm., częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. |