

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatki schodowej przy ulicy Młynarskiej 5a w Kędzierzynie-Koźlu					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 13-23 d.1 0101-08	Skucie tynków 25,00	m ² m ²		
				25,000	25,000
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ścian i sufitów [(2,10+8,60)*2*9,35]+13,00	m ² m ²		
				213,090	213,090
3	KNR 9-21 d.1 0401-04	Odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni 25-50 m ² metodą natrysku - każde następane 25,00	m ² m ²		
				25,000	25,000
4	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 25,00	m ² m ²		
				25,000	25,000
5	KNR 9-21 d.1 0104-04 z.sz. 2.3.	Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych wraz z podestami, z balustradą - roboty na klatkach schodowych 8,72*2,10*2*1,5	szt. (stopień) szt. (stopień)		
				54,936	54,936
6	KNR 2-31 d.1 1302-01 analogia	Odnawianie poprzez czyszczenie i malowanie farbą poręczy drewnianej schodów 24,50	m m		
				24,500	24,500
7	KNR 0-25 d.1 0105-03	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B 9,00	m ² m ²		
				9,000	9,000
8	KNR 0-25 d.1 0103-03	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych 9	m ² m ²		
				9,000	9,000
9	KNR 0-25 d.1 0202-03 0201 B 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 8 m ² / dm ³) 9	m ² m ²		
				9,000	9,000
10	KNR 2-02 d.1 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową powierzchni schodów (powierzchnia drewniana i metalowa) 8,72*2*2*1,5	m ² m ²		
				52,320	52,320
11	KNCK-3 d.1 0908-01 analogia	Dwukrotne malowanie poręczy 9,00	m poręcz. m poręcz.		
				9,000	9,000
12	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,10+4,15)*2*9,35	m ² m ²		
				116,875	116,875
13	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13,00	m ² m ²		
				13,000	13,000
14	KNR K-04 d.1 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2,10+4,15)*2*9,35	m ² m ²		
				116,875	116,875
15	KNR K-04 d.1 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 13,00	m ² m ²		
				13,000	13,000
16	KNR-W 4-01 d.1 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 13,00	m ² m ²		
				13,000	13,000
				RAZEM	13,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 d.1 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (2,10+4,15)*2*9,35	m ² m ²	 116,875	 116,875
				RAZEM	116,875
18	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 33,5*1,5	m ² m ²	 50,250	 50,250
				RAZEM	50,250
19	NNRNKB d.1 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 10,00	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
20	KNR-W 2-02 d.1 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
21	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-01 d.1 1209-07 z.sz. 4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - ościeżnice 1 kpl. 1	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1,8	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
24	KNR-W 4-01 d.1 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-01 d.1 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26	KNP 02 d.1 1509-02.01	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
27	kalk. własna d.1	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000